งานวิจัยนี้ทำการศึกษาสมรรถนะของเครื่องกลั่นน้ำพลังงานรังสีอาทิตย์รูปทรงพีระมิดที่มีตัวรับรังสี อาทิตย์แบบแผ่นราบเป็นอุปกรณ์เสริมและมีวาล์วลอยควบคุมการ ใหลทางเคียว โคยอาศัยความคัน ใอ น้ำ-อากาศจากตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบทำให้เกิดการหมุนวนน้ำร้อนระหว่างตัวรับรังสีอาทิตย์ และเครื่องกลั่นน้ำรูปทรงพีระมิด โดย ไม่ต้องใช้ปั๊ม ไฟฟ้า เครื่องกลั่นน้ำรูปทรงพีระมิดที่ใช้ในการ ทดลองมีขนาด 0.54 m×0.54 m กระจกมีมุมเอียง 30 ° มีระคับน้ำในอ่าง 10 mm, 20 mm, และ 30 mm และทำการศึกษาหาขนาดของตัวรับรังสีอาทิตย์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์เสริม โดยทำการ ทดสอบที่ตัวรับรังสีอาทิตย์ขนาด 1.06 m×1.20 m, 1.18 m×1.20 m, 1.30 m×1.20 m, 1.42 m×1.20 m, 1.54 m×1.20 m, 1.70 m×1.20 m และ 1.80 m×1.20 m ตามลำดับ

จากผลการทคลองพบว่า เครื่องกลั่นน้ำที่ได้มีการปรับปรุงมีอัตราการกลั่นสูงสุดเท่ากับ 4.17 1/m².day ที่ความเข้มรังสือาทิตย์ 24.58 MJ/m².day จากการทคลองหาขนาดของตัวรับรังสือาทิตย์ที่เหมาะสม สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์เสริม คือตัวรับรังสือาทิตย์ที่มีขนาด 1.18 m×1.20 m โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย เท่ากับ 27.15% ที่ค่ารังสือาทิตย์เฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับ 1.97 MJ/m².h และการเปรียบเทียบผลจากการ ทคลองกับการจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่า มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 % เมื่อวิเคราะห์ผล ทางด้านเสรษฐศาสตร์พบว่า เครื่องกลั่นที่ใช้ตัวรับรังสือาทิตย์ขนาด 1.18 m×1.20 m เป็นอุปกรณ์เสริม สามารถคืนทุนภายใน 2.1 ปี ถ้าระบบไม่มีตัวเก็บรังสือาทิตย์ สามารถคืนทุนภายใน 1.2 ปี ที่อัตรา คอกเบี้ย 7.75% ปั๊มที่พัฒนาได้สามารถนำไปประยุกต์ในงานอื่นที่เหมาะสมต่อไป

231156

This research aim was to study the performance of a pyramid-shaped solar still with an auxiliary flat plate collector (FPC) that circulated water one-way by a floating valve. Steam –air pressure instead of an electric pump was used to circulate hot water between the FPC and the solar still. The still had an area of 0.54 m × 0.54 m, 30 degrees glass cover and the water depths in the basin of 10 mm, 20 mm, and 30mm. In order to find the appropriate size of FPC, the 1.06 m×1.20 m, 1.18 m×1.20 m, 1.30 m×1.20 m, 1.42 m×1.20 m, 1.54 m×1.20 m, 1.70 m×1.20 m and 1.80 m×1.20 m areas were inverted. It was found that the highest production from the improved one was 4.17 l/m² day at 24.58 MJ/m² day. The appropriate size of the enhancing FPC was found to be 1.18 m×1.20 m with 27.15% efficiency for the solar irradiation of 1.97 MJ/m².h. According to a comparison between an experiment and a mathematical simulation, root mean square error in percent of the mean was less than 10 %. It has a payback period of 2.1 year compared to a solar still alone with payback period of 1.2 year and interest rate of 7.75%. The thermal water pump developed can be applied for relevant work.