

ภาคผนวก

ตารางที่ ก.1
ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุคนงาน

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ล่าช้า สะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as- built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	3	3	22 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	4	3+4=7	12 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	2	3+4+2=9	8 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	3+4+2=9	22 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	3	3+4+2+3=12	2 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	0	3+4+2+3=12	16 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	3+4+2+3=12	7 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	3+4+2+3=12	14 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	4	3+4+2+3+4=16	31 ธค. 2550
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	3+4+2+3+4=16	14 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	3	3+4+2+3+4 +3=19	25 มค. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	1	3+4+2+3+4 +3+1=20	28 กพ. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	33	3+4+2+3+4+3 +1+33=20	5 มีค. 2551

ตารางที่ ก.1 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ล่าช้า สะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as- built
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	16	3+4+2+3+4+3 +1+33+16=20	25 พค. 2551
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	3+4+2+3+4+3 +1+33+16=20	30 มิย. 2551
C4	Finishing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	3+4+2+3+4+3 +1+33+16=20	27 กค. 2551
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	3+4+2+3+4 +3+1+33+16=20	10 สค. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	3+4+2+3+4 +3+1+33+16=20	30 เมย. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	3+4+2+3+4 +3+1+33+16=20	15 สค. 2551
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	3+4+2+3+4 +3+1+33+16=20	25 สค. 2551
C10	Miscellaneous And Dcoration	C8	29 ตค. 2551	0	3+4+2+3+4 +3+1+33+16=20	20 กค. 2551
D	<u>AIR CONCTIONING SYSTEM</u>					
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	3+4+2+3+4 +3+1+33+16=20	22 มิย. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	3+4+2+3=12	19 กย. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	3+4+2+3+4 +3+1+33+16=20	22 มิย. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	3+4+2+3=12	19 กย. 2551
E	<u>SANITARY SYSTEM</u>					
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	3+4+2=9	29 กย. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	3+4+2=9	29 กย. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	3+4+2=9	6 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	3+4+2=9	13 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	3+4+2+3=12	12 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	3+4+2+3=12	12 ธค. 2551

ตารางที่ ก.1 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as- built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ล่าช้า สะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
F	ELECTRICAL SYSTEM					
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	3+4+2=9	6 กย. 2551
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	0	3+4+2=9	22 กย. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	3+4+2=9	29 กย. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	0	3+4+2=9	13 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	3+4+2=9	20 ตค. 2551
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	3+4+2=9	20 ตค. 2551
F7	Lightng Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	3+4+2=9	3 พย. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	3+4+2=9	3 พย. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	3+4+2=9	10 พย. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	3+4+2=9	15 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	3+4+2=9	15 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	3+4+2=9	15 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	3+4+2=9	15 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	3+4+2=9	15 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	3+4+2=9	15 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากคนงาน 24 ธค. 2551 - 15 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 9 วัน

ตารางที่ ก.2

ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุการจัดการและการวางแผนงาน

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ล่าช้า สะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as- built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	2	2	23 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	5	2+5=7	12 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	0	2+5=7	10 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	2+5=7	23 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	0	2+5=7	7 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	2	2+5+2=9	19 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	2+5+2=9	10 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	2+5+2=9	15 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	0	2+5+2=9	7 มค. 2551
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	2+5+2=9	23 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	1	2+5+2+1=10	3 กพ. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	0	2+5+2+1=10	9 มีค. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	8	2+5+2+1+8=18	10 เมย. 2551
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	0	2+5+2+1+8=18	16 สค. 2551
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	2+5+2+1+8=18	20 กย. 2551
C4	Finshing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	2+5+2+1+8=18	16 ตค. 2551
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	2+5+2+1+8=18	1 พย. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	2+5+2+1+8=18	22 กค. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	2+5+2+1+8=18	8 พย. 2551

ตารางที่ ก.2 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ล่าช้า สะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as- built
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	2+5+2+1+8=18	15 พย. 2551
C10	Miscellaneous And Dcoration	C8	29 ตค. 2551	0	2+5+2+1+8=18	11 ตค. 2551
D	<u>AIR CONCIIONING SYSTEM</u>			0		
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	2+5+2+1+8=18	13 กย. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	2+5=7	24 กย. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	2+5+2+1+8=18	13 กย. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	2+5=7	24 กย. 2551
E	SANITARY SYSTEM			0		
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	2+5=7	1 ตค. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	2+5=7	1 ตค. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	2+5=7	8 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	2+5=7	15 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	2+5=7	17 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	2+5=7	17 ธค. 2551
F	ELECTRICAL SYSTEM			0		
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	2+5=7	8 กย. 2551
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	0	2+5=7	23 กย. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	2+5=7	1 ตค. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	0	2+5=7	15 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	2+5=7	22 ตค. 2551

ตารางที่ ก.2 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as- built
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	2+5=7	22 ตค. 2551
F7	Lighting Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	2+5=7	5 พย. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	2+5=7	5 พย. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	2+5=7	12 พย. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	2+5=7	17 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	2+5=7	17 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	2+5=7	17 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	2+5=7	17 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	2+5=7	17 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	2+5=7	17 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากสาเหตุการจัดการและการวางแผนงาน 24 ธค. 2551 - 17 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 7 วัน

ตารางที่ ก.3
ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุผู้รับเหมาช่วง

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	3	3	22 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	0	3+0=3	16 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	0	3+0=3	14 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	3+0=3	28 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	0	3+0=3	11 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	0	3+0=3	25 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	3+0=3	16 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	3+0=3	23 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	0	3+0=3	13 มค. 2551
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	3+0=3	27 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	0	3+0=3	10 กพ. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	0	3+0=3	16 มีค. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	0	3+0=3	25 เมย. 2551
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	0	3+0=3	31 สค. 2551
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	3+0=3	5 ตค. 2551
C4	Finishing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	3+0=3	2 พย. 2551

ตารางที่ ก.3 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	3+0=3	16 พย. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	3+0=3	6 สค. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	3+0=3	23 พย. 2551
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	3+0=3	31 พย. 2551
C10	Miscellaneous And Docoration	C8	29 ตค. 2551	0	3+0=3	26 ตค. 2551
D	<u>AIR CONCCITIONING SYSTEM</u>					
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	3+0=3	29 กย. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	3+0=3	29 กย. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	3+0=3	29 กย. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	3+0=3	29 กย. 2551
E	SANITARY SYSTEM					
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	3+0=3	5 ตค. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	3+0=3	5 ตค. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	3+0=3	12 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	3+0=3	19 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	3+0=3	21 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	3+0=3	21 ธค. 2551
F	ELECTRICAL SYSTEM					
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	3+0=3	12 กย. 2551

ตารางที่ ก.3 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	0	3+0=3	29 กย. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	3+0=3	5 ตค. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	0	3+0=3	19 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	3+0=3	26 ตค. 2551
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	3+0=3	26 ตค. 2551
F7	Lighting Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	3+0=3	9 พย. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	3+0=3	9 พย. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	3+0=3	16 พย. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	3+0=3	21 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	3+0=3	21 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	3+0=3	21 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	3+0=3	21 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	3+0=3	21 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	3+0=3	21 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากสาเหตุผู้รับเหมาช่วง 24 ธค. 2551 - 21 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 3 วัน

ตารางที่ ก.4

ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุความสัมพันธ์กับรายการ

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	1	1	24 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	0	1+0=1	18 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	0	1+0=1	16 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	1+0=1	30 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	0	1+0=1	13 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	0	1+0=1	27 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	1+0=1	18 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	1+0=1	25 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	0	1+0=1	15 มค. 2551
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	1+0=1	29 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	0	1+0=1	12 กพ. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	0	1+0=1	18 มีค. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	0	1+0=1	27 เมย. 2551
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	0	1+0=1	2 กย. 2551
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	1+0=1	7 ตค. 2551

ตารางที่ ก.4 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
C4	Finshing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	1+0=1	4 พย. 2551
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	1+0=1	18 พย. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	1+0=1	8 สค. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	1+0=1	25 พย. 2551
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	1+0=1	2 ธค. 2551
C10	Miscellaneous And Docoration	C8	29 ตค. 2551	0	1+0=1	28 ตค. 2551
D	<u>AIR CONCLTIONING SYSTEM</u>					
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	1+0=1	30 กย. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	1+0=1	30 กย. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	1+0=1	30 กย. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	1+0=1	30 กย. 2551
E	SANITARY SYSTEM					
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	1+0=1	7 ตค. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	1+0=1	7 ตค. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	1+0=1	14 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	1+0=1	21 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	1+0=1	23 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	1+0=1	23 ธค. 2551
F	ELECTRICAL SYSTEM					
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	1+0=1	14 กย. 2551

ตารางที่ ก.4 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	0	1+0=1	30 กย. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	1+0=1	7 ตค. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	0	1+0=1	21 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	1+0=1	28 ตค. 2551
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	1+0=1	28 ตค. 2551
F7	Lighting Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	1+0=1	11 พย. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	1+0=1	11 พย. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	1+0=1	18 พย. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	1+0=1	23 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	1+0=1	23 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	1+0=1	23 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	1+0=1	23 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	1+0=1	23 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	1+0=1	23 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากสาเหตุความสัมพัทธ์กับรายการ 24 ธค. 2551 - 23 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 1 วัน

ตารางที่ ก.5

ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	0	0	25 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	0	0	19 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	0	0	17 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	0	31 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	0	0	14 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	0	0	28 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	0	19 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	0	26 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	0	0	16 มค. 2551
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	0	30 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	0	0	13 กพ. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	0	0	19 มีค. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	0	0	28 เมย. 2551
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	0	0	3 กย. 2551

ตารางที่ ก.5 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
C4	Finshing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	0	5 พย. 2551
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	0	19 พย. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	0	9 สค. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	0	26 พย. 2551
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	0	3 ธค. 2551
C10	Miscellaneous And Docoration	C8	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
D	<u>AIR CONCONDIONING SYSTEM</u>					
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
E	<u>SANITARY SYSTEM</u>					
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	22 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F	<u>ELECTRICAL SYSTEM</u>					
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	22+0=22	15 กย. 2551

ตารางที่ ก.5 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	0	22+0=22	30 กย. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	22	22	22 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	22+0=22	7 ตค. 2551
F7	Lightng Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	22+0=22	21 ตค. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	22+0=22	21 ตค. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	22+0=22	28 ตค. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	22+0=22	22 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	22+0=22	2 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากสาเหตุการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร 24 ธค. 2551 - 24 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 0 วัน

ตารางที่ ก.6
ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุการควบคุมงาน

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	0	0	25 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	0	0	19 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	0	0	17 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	0	31 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	0	0	14 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	0	0	28 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	0	19 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	0	26 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	0	0	16 มค. 2551
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	0	30 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	0	0	13 กพ. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	0	0	19 มีค. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	1	1	27 เมย. 2551
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	2	1+2=2	1 กย. 2551

ตารางที่ ก.6 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	3+0=2	6 ตค. 2551
C4	Finshing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	3+0=2	3 พย. 2551
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	3+0=2	17 พย. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	3+0=2	7 สค. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	3+0=2	24 พย. 2551
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	3+0=2	1 ธค. 2551
C10	Miscellaneous And Docoration	C8	29 ตค. 2551	0	3+0=2	27 ตค. 2551
D	<u>AIR CONCONDIONING SYSTEM</u>					
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	3+0=2	39 กย. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	3+0=2	39 กย. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
E	<u>SANITARY SYSTEM</u>					
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	22 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F	<u>ELECTRICAL SYSTEM</u>					
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551

ตารางที่ ก.6 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	22 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F7	Lightng Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	0	12 พย. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	0	12 พย. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	0	19 พย. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากสาเหตุการควบคุมงาน 24 ธค. 2551 - 24 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 0 วัน

ตารางที่ ก.7
ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุสภาพแวดล้อม

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	0	0	25 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	0	0	19 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	0	0	17 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	0	31 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	0	0	14 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	0	0	28 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	0	19 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	0	26 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	0	0	16 มค. 2551
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	0	30 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	0	0	13 กพ. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	0	0	19 มีค. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	0	0	26 เมย. 2551
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	2	2	1 กย. 2551

ตารางที่ ก.7 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	2+0=2	6 ตค. 2551
C4	Finshing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	2+0=2	3 พย. 2551
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	2+0=2	17 พย. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	2+0=2	7 สค. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	2+0=2	24 พย. 2551
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	2+0=2	1 ธค. 2551
C10	Miscellaneous And Dcoration	C8	29 ตค. 2551	0	2+0=2	27 ตค. 2551
D	<u>AIR CONCTIONING SYSTEM</u>					
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	2+0=2	29 กย. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	2+0=2	29 กย. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
E	SANITARY SYSTEM					
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	20 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	22 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	22 ธค. 2551
F	ELECTRICAL SYSTEM					
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551

ตารางที่ ก.7 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	22 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F7	Lighting Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	0	12 พย. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	0	12 พย. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	0	19 พย. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากสาเหตุสภาพแวดล้อม 24 ธค. 2551 - 24 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 0 วัน

ตารางที่ ก.8
ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุวิธีการก่อสร้าง

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	0	0	25 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	0	0	19 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	0	0	17 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	0	31 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	0	0	14 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	0	0	28 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	0	19 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	0	26 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	0	0	16 มค. 2551
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	0	30 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	0	0	13 กพ. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	0	0	19 มีค. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	0	0	28 เมย. 2551
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	0	0	3 กย. 2551

ตารางที่ ก.8 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
C4	Finshing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	0	5 พย. 2551
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	0	19 พย. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	0	9 สค. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	0	26 พย. 2551
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	0	3 ธค. 2551
C10	Miscellaneous And Dcoration	C8	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
D	<u>AIR CONCITIONING SYSTEM</u>					
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
E	SANITARY SYSTEM					
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	22 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F	ELECTRICAL SYSTEM					
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551

ตารางที่ ก.8 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	1	1	30 กย. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	22 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F7	Lighting Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	0	12 พย. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	0	12 พย. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	0	19 พย. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากสาเหตุวิธีการก่อสร้าง 24 ธค. 2551 - 24 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 0 วัน

ตารางที่ ก.9
ผลการวิเคราะห์ความล่าช้าจากสาเหตุวัสดุ

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
B	<u>STRUCTURAL WORK</u>					
B1	Substructure Work					
B1.1	Piling		25 กค. 2550	0	0	25 กค. 2550
B1.2	Footing	B1.1	19 กย. 2550	0	0	19 กย. 2550
B1.3	Basement 1	B1.2	17 ตค. 2550	0	0	17 ตค. 2550
B2	Superstructure Work					
B2.1	Ground Floor	B1.3	31 ตค. 2550	0	0	31 ตค. 2550
B2.2	Floor 2 nd	B2.1	14 พย. 2550	0	0	14 พย. 2550
B2.3	Floor 3 rd	B2.2	28 พย. 2550	0	0	28 พย. 2550
B2.4	Floor 4 th	B2.3	19 ธค. 2550	0	0	19 ธค. 2550
B2.5	Floor 5 th	B2.4	26 ธค. 2550	0	0	26 ธค. 2550
B2.6	Floor 6 th	B2.5	16 มค. 2551	0	0	16 มค. 2551
B2.7	Floor 7 th	B2.6	30 มค. 2551	0	0	30 มค. 2551
B2.8	Floor 8 th	B2.7	13 กพ. 2551	0	0	13 กพ. 2551
B2.9	Roof Floor	B2.8	19 มีค. 2551	18	18	1 มีค. 2551
C	<u>ARCHITECTURAL WORK</u>					
C1	Brick Wall	B2.9	28 เมย. 2551	0	18+0=18	10 เมย. 2551
C2	Plastering	C1	3 กย. 2551	5	18+5=23	11 สค. 2551

ตารางที่ ก.9 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
C3	Ceiling	C2	8 ตค. 2551	0	18+5=23	15 กย. 2551
C4	Finshing Floor And Wall	C3	5 พย. 2551	0	18+5=23	13 ตค. 2551
C5	Door And Windows	C4	19 พย. 2551	0	18+5=23	27 ตค. 2551
C6	Balustra And Handrail	C2	9 สค. 2551	0	18+5=23	17 กค. 2551
C7	Sanitary Ware Fittings	C4	26 พย. 2551	0	18+5=23	3 พย. 2551
C8	Painting	C6	3 ธค. 2551	0	18+5=23	10 พย. 2551
C10	Miscellaneous And Docoration	C8	29 ตค. 2551	0	18+5=23	6 ตค. 2551
D	<u>AIR CONCITIONING SYSTEM</u>					
D1	Ventilation Fan And Acc.	C2	1 ตค. 2551	0	18+5=23	8 กย. 2551
D2	Duct Work And Accs.	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
D3	Air Distribution Devices	C2	1 ตค. 2551	0	18+5=23	8 กย. 2551
D4	Electrical Works	B2.2	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
E	<u>SANITARY SYSTEM</u>					
E1	Cold Water System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E2	Rain Leader System	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
E3	Wastwater Collection system	B1.3	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551
E4	Wastwater Treatment system	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	22 ตค. 2551
E5	Fire Protection System	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
E6	Miscellaneous	B2.2	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F	<u>ELECTRICAL SYSTEM</u>					
F1	Hight Voltage and Transformer	F4	15 กย. 2551	0	0	15 กย. 2551

ตารางที่ ก.9 (ต่อ)

	งาน	งานที่ต้อง ทำก่อน	วันสิ้นสุดตามแผน as - built	จำนวนวันที่ ล่าช้า	จำนวนวันที่ ล่าช้าสะสม	วันสิ้นสุดตาม collapsed as - built
F2	Main Low Voltage,Distribution board	F4	1 ตค. 2551	0	0	1 ตค. 2551
F3	Lightning Protection and ground system	B1.3	8 ตค. 2551	0	0	8 ตค. 2551
F4	Main & Feeder Cable	B1.3	22 ตค. 2551	0	0	22 ตค. 2551
F5	Sub Feeder	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F6	Disconnecting Mean & Load Center	F4	29 ตค. 2551	0	0	29 ตค. 2551
F7	Lightng Fixture & Controller	F4	12 พย. 2551	0	0	12 พย. 2551
F8	Branch Circuit Wiring	F4	12 พย. 2551	0	0	12 พย. 2551
F9	Receptacle Outlet & Switch	F4	19 พย. 2551	0	0	19 พย. 2551
F10	Fire Barrier System	F4	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F11	Access Door Control System	F4	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F12	Telephone and Data system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F13	MATV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F14	Fire Alarm system	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551
F15	CCTV System	B1.3	24 ธค. 2551	0	0	24 ธค. 2551

ผลต่างระหว่างกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานเดิม (as-built) และกำหนดแล้วเสร็จของโครงการตามแผนงานใหม่ (collapsed-as-built) คือ จำนวนวันที่ล่าช้าจากสาเหตุวัสดุ 24 ธค. 2551 - 24 ธค. 2551 เป็นระยะเวลา 0 วัน