

ภาคผนวก ก

ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการตัวอย่าง

ตารางผนวกที่ ก1 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 1

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)											
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K L
1	ตอกเข็ม																
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%												
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	12	9	3	75%					3							
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	5	4	1	80%												
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	4	4	0	100%												
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	4	4	0	100%												
7	แผงรั้วหลังบ้าน	1	1	0	100%												
8	เสาตกแต่งชั้น 1	1	1	0	100%												
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%												
11	Footing รั้ว	1	1	0	100%												
12	แผงรั้ว	3	2	1	67%					1							
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	5	3	2	60%												
14	บัวปูน	8	4	4	50%												

ตารางผนวกที่ ก1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
15	โครงหลังคาเหล็ก	2	2	0	100%													
16	มุงหลังคา	3	3	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	6	5	1	83%					1								
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น	19	17	2	89%					2								
20	รื้อเหล็ก	2	2	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	7	5	2	71%			1		1								
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	13	11	2	85%				1	1								
24	งานปูกระเบื้องพื้น	8	6	2	75%			2										
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม	4	2	2	50%													2
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	5	3	2	60%			2										

ตารางผนวกที่ ก1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
29	ประตูลูกเหล็ก	5	2	3	40%					3								
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้	3	2	1	67%								1					
32	บัวไม้	1	1	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	3	3	0	100%													
34	ประตูลูกไม้	1	1	0	100%													
35	กริ่งไฟฟ้า	1	1	0	100%													
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง	11	5	6	45%					6								
38	ทำความสะอาด	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก2 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 2

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	10	9	1	90%												1	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	8	6	2	75%					1								
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาคกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	6	6	0	100%													
10	ตอกเข็มรื้อ	1	1	0	100%													
11	Footing รื้อ	1	1	0	100%													
12	แผ้วรื้อ	4	3	1	75%			1										
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	2	2	0	100%													
14	บัวปูน	6	3	3	50%													

ตารางผนวกที่ ก2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
15	โครงหลังคาเหล็ก	3	3	0	100%													
16	มุงหลังคา	4	4	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	6	2	4	33%					4								
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก	2	2	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	7	7	0	100%													
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	10	9	1	90%			1										
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น	9	9	0	100%													
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
29	ประตูลูกเหล็ก	2	2	0	100%													
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้	2	2	0	100%													
32	บัวไม้	1	1	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	1	1	0	100%													
34	ประตูปูไม้																	
35	กริ่งไฟฟ้า	12	4	8	33%													8
36	ลามิเนต	1	1	0	100%													
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก3 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 3

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	3	3	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	13	10	3	77%	1				1								
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	5	4	1	80%								1					
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	2	2	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	7	6	1	86%					1								
7	แผงรั้วหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%													
11	Footing รั้ว	4	2	2	50%					2								
12	แผงรั้ว	4	3	1	75%			1										
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน	13	6	7	46%													

ตารางผนวกที่ ก3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
15	โครงหลังคาเหล็ก	2	2	0	100%													
16	มุงหลังคา	5	5	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	2	2	0	100%													
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น	18	17	1	94%													1
20	รั้วเหล็ก	3	2	1	67%					1								
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	7	5	2	71%													2
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น	5	5	0	100%													
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม	3	2	1	67%													1
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	5	2	3	40%													3

ตารางผนวกที่ ก3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)													
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L	
29	ประตูรั้วเหล็ก	1	1	0	100%														
30	สุขภัณฑ์	5	2	3	40%		3												
31	บันไดไม้	3	2	1	67%			1											
32	บัวไม้	1	1	0	100%														
33	ฝ้าชั้น 1	2	2	0	100%														
34	ประตูไม้	1	1	0	100%														
35	เครื่องไฟฟ้า	9	4	5	44%														5
36	ลามิเนต	2	2	0	100%														
37	สีจริง	9	7	2	78%					2									
38	ทำความสะอาด	1	1	0	100%														

ตารางผนวกที่ ก4 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 4

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	6	5	1	83%					1								
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	2	2	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	4	4	0	100%													
7	แผ้วถางหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาดกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%													
11	Footing รั้ว	3	2	1	100%			1										
12	แผ้วถาง	6	4	2	67%					1								
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	1	0	100%													
14	บัวปูน	5	4	1	80%													

ตารางผนวกที่ ก4 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
15	โครงหลังคาเหล็ก	2	2	0	100%													
16	มุงหลังคา	4	4	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	3	2	1	67%			1										
18	เก็บรายละเอียดงานปูน	14	8	6	57%													6
19	สีรองพื้น	19	17	2	89%					2								
20	รื้อเหล็ก	2	2	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	5	4	1	80%			1										
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น	7	7	0	100%													
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม	3	2	1	67%													1
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก4 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
29	ประตูรั้วเหล็ก	4	2	2	50%	2												
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้	4	4	0	100%													
32	บัวไม้	2	2	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	2	2	0	100%													
34	ประตูไม้	1	1	0	100%													
35	กริ่งไฟฟ้า	1	1	0	100%													
36	ลามิเนต	1	1	0	100%													
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก5 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 5

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	4	4	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	1	1	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	3	3	0	100%													
7	แผ้วถางหลังบ้าน																	
8	เสาคกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%													
11	Footing รั้ว	3	2	1	67%						1							
12	แผ้วรั้ว	3	2	1	67%						1							
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน	4	4	0	100%													

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
15	โครงหลังคาเหล็ก	4	4	0	100%													
16	มุงหลังคา	4	4	0	100%													
17	ระบบท่อประปา																	
18	เก็บรายละเอียดงานปูน	15	13	2	87%													2
19	สีรองพื้น	20	16	4	80%					4								
20	รื้อเหล็ก	2	2	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	10	8	2	80%			2										
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	18	12	6	67%			6										
24	งานปูกระเบื้องพื้น	10	5	5	50%		1	1		1								2
25	ลานจอด	2	2	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก5 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
29	ประตูรั้วเหล็ก	2	2	0	100%													
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้	2	2	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	1	1	0	100%													
34	ประตูไม้	1	1	0	100%													
35	กริ่งไฟฟ้า	2	2	0	100%													
36	ลามิเนต	2	2	0	100%													
37	สีจริง	10	10	0	100%													
38	ทำความสะอาด	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก6 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 6

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	3	3	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	1	1	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	6	4	0	67%													
7	แผงรั้วหลังบ้าน																	
8	เสาตกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	7	4	3	57%													
10	ตอกเข็มรั้ว																	
11	Footing รั้ว																	
12	แผงรั้ว	3	2	1	67%			1										
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	5	4	1	80%					1								
14	บัวปูน	2	2	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก6 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
15	โครงหลังคาเหล็ก	4	4	0	100%													
16	มุงหลังคา	5	5	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	2	2	0	100%													
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก	1	1	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	5	4	1	80%					1								
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	18	11	7	61%			4	1	2								
24	งานปูกระเบื้องพื้น	10	7	3	70%			1		2								
25	ลานจอด	2	2	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม	5	2	3	40%												3	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก6 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
29	ประตูรั้วเหล็ก	1	1	0	100%													
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้	3	2	1	67%		1											
32	บัวไม้	1	1	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	
35	กริ่งไฟฟ้า	1	1	0	100%													
36	ลามิเนต	1	1	0	100%													
37	สีจริง	12	11	1	92%					1								
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก7 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 7

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)											
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K L
1	ตอกเข็ม																
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																
7	แผงรั้วหลังบ้าน																
8	เสาตกแต่งชั้น 1																
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%												
11	Footing รั้ว	1	1	0	100%												
12	แผงรั้ว																
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	1	0	100%												
14	บัวปูน																

ตารางผนวกที่ ก7 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
15	โครงหลังคาเหล็ก	2	2	0	100%													2
16	มุงหลังคา	5	5	0	100%													5
17	ระบบท่อประปา	6	4	2	67%			2										6
18	เก็บรายละเอียดงานปูน	13	11	2	85%													2
19	สีรองพื้น	23	19	4	83%					4								
20	รั้วเหล็ก	2	2	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	7	5	2	71%													2
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	9	7	2	78%			2										
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	18	12	6	67%		1	2		3								
24	งานปูกระเบื้องพื้น	7	7	0	100%													
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	10	2	8	20%													8

ตารางผนวกที่ ก7 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
29	ประตูรั้วเหล็ก	5	2	3	40%					3								
30	สุขภัณฑ์	7	2	5	29%													5
31	บันไดไม้	3	3	0	100%													
32	บัวไม้	1	1	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	3	3	0	100%													
34	ประตูไม้	1	1	0	100%													
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต	1	1	0	100%													
37	สีจริง	13	7	6	54%					6								
38	ทำความสะอาด	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก8 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 8

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาตกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรื้อ	1	1	0	100%													
11	Footing รื้อ	2	2	0	100%													
12	แผงรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	7	3	4	43%					4								
14	บัวปูน	12	4	8	33%													8

ตารางผนวกที่ ก8 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
15	โครงหลังคาเหล็ก	3	3	0	100%													
16	มุงหลังคา	4	4	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	4	4	0	100%													
18	เก็บรายละเอียดงานปูน	15	12	3	80%													3
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	4	4	0	100%													
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	18	17	1	94%		1											
24	งานปูกระเบื้องพื้น	13	11	2	85%		2											
25	ลานจอด	2	2	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	10	8	2	80%													2

ตารางผนวกที่ ก8 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนวัน ทำงาน	จำนวนวัน ไม่ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
29	ประตู่รั่วเหล็ก	4	2	2	50%					2								
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้	2	2	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	1	1	0	100%													
34	ประตู่ไม้	1	1	0	100%													
35	กริ่งไฟฟ้า	4	1	3	25%													3
36	ลามิเนต	1	1	0	100%													
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.9 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 9

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรื้อ	1	1	0	100%													
11	Footing รื้อ	5	2	3	40%													
12	แผ้วรื้อ	2	2	0	100%													
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	5	3	2	60%					2								
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา	3	3	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	4	2	2	50%					2								

ตารางผนวกที่ ก.9 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	ตีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก	2	2	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	5	5	0	100%													
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	10	9	1	90%													
24	งานปูกระเบื้องพื้น	12	9	3	75%	2								1				
25	ลานจอด	2	1	1	50%													
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม	6	2	4	33%												4	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	6	3	3	50%												3	
29	ประตูรั้วเหล็ก	5	2	3	40%					3								
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้	2	2	0	100%													
32	บัวไม้	1	1	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	1	1	0	100%													
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.9 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า	1	1	0	100%													
36	ลามิเนต	2	2	0	100%			1										
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.10 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 10

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาดกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรื้อ																	
11	Footing รื้อ																	
12	แผ้วรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.10 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น	13	5	8	38%		1											
25	ลานจอด	2	2	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	1	1	0	100%													
29	ประตูรั้วเหล็ก	1	1	0	100%													
30	สุขภัณฑ์	2	2	0	100%													
31	บันไดไม้	4	3	1	75%											1		
32	บัวไม้	2	2	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.10 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า	1	1	0	100%													
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง	13	13	0	100%													
38	ทำความสะอาด	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.11 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 11

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงร้วหลังบ้าน																	
8	เสาดกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มร้ว																	
11	Footing ร้ว																	
12	แผงร้ว																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.11 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น	7	3	4	43%		1	1						1				1
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	9	2	7	22%													7
29	ประตูรั้วเหล็ก	1	1	0	100%													
30	สุขภัณฑ์	6	2	4	33%		4											
31	บันไดไม้	5	2	3	40%		3											
32	บัวไม้	3	2	1	67%									1				
33	ฝ้าชั้น 1	1	1	0	100%													
34	ประตูไม้	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.11 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า	4	2	2	50%													2
36	ลามิเนต	2	2	0	100%													
37	สีจริง	16	7	9	44%					3								
38	ทำความสะอาด	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.12 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 12

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาดกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรื้อ																	
11	Footing รื้อ																	
12	แผงรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บั่วปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.12 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม	3	2	1	67%													1
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก	2	2	0	100%													
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้	3	2	1	67%		1											
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.12 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต	2	2	0	100%													
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.13 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 13

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาดกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรื้อ																	
11	Footing รื้อ																	
12	แผ้วรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.13 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น	8	7	1	88%													
25	ลานจอด	2	2	0	100%													
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	2	2	2	50%													
29	ประตูรั้วเหล็ก	4	3	3	75%					2								
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้	3	3	0	100%													
32	บัวไม้	1	1	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	5	2	3	40%									3				
34	ประตูไม้	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.13 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.14 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 14

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	5	5	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	14	9	5	65%	2	2										1	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	3	3	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	4	4	0	100%						1							
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	3	3	0	100%			18			1							
7	แผงร้วหลังบ้าน	3	2	1	67%%						1							
8	เสาดกแต่งชั้น 1	1	1	0	100%													
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มร้ว	1	1	0	100%													
11	Footing ร้ว	4	3	1	75%	1												
12	แผงร้ว	1	1	0	100%													
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	1	0	100%													
14	บัวปูน	9	2	7	22%													7
15	โครงหลังคาเหล็ก	2	2	0	100%													
16	มุงหลังคา	3	3	0	100%													
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.14 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน	16	7	9	44%													9
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	3	3	0	100%													
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	4	4	0	100%													
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	2	2	0	100%													
29	ประตูรั้วเหล็ก	2	2	0	100%													
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้	2	2	0	100%													
32	บัวไม้	1	1	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	3	2	1	67%			1										
34	ประตูไม้	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.14 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า	10	2	8	20%													8
36	ลามิเนต	1	1	0	100%													
37	สีจริง	14	12	2	86%					2								
38	ทำความสะอาด	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.15 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 15

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	5	5	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	14	9	5	64%	2	2									I		
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	2	2	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	2	2	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	3	3	0	100%													
7	แผ้วถางหลังบ้าน	3	2	1	67%					1								
8	เสาดกแต่งชั้น 1	2	2	0	100%													
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%													
11	Footing รั้ว	4	3	1	75%	1												
12	แผ้วถาง																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	1	0	100%													
14	บัวปูน	6	3	3	50%													
15	โครงหลังคาเหล็ก	5	4	1	80%	1												
16	มุงหลังคา	3	3	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	6	3	3	50%					3								

ตารางผนวกที่ ก.15 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน	17	8	9	47%													9
19	สีรองพื้น	13	7	6	54%													6
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	2	2	0	100%													
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	8	6	2	75%			2										
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	15	5	10	33%		3	2		1								4
24	งานปูกระเบื้องพื้น	10	3	7	30%			3		2								2
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	1	1	0	100%													
29	ประตูรั้วเหล็ก	1	1	0	100%													
30	สุขภัณฑ์	1	1	0	100%													
31	บันไดไม้	2	2	0	100%													
32	บัวไม้	1	1	0	100%													
33	ฝ้าชั้น 1	4	2	2	50%													2
34	ประตูไม้	1	1	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.15 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า	7	3	4	43%													4
36	ลามิเนต	1	1	0	100%			1										
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.16 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 16

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	5	5	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	3	3	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	15	7	8	47%		3			3							2	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	2	2	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	3	3	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	3	3	0	100%													
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาตอกแต่งชั้น 1	2	2	0	100%													
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%													
11	Footing รั้ว	1	1	0	100%													
12	แผ้วรื้อ	2	2	0	100%													
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	1	0	100%													
14	บัวปูน	9	5	4	56%													
15	โครงหลังคาเหล็ก	2	2	0	100%													4
16	มุงหลังคา	2	2	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	2	2	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.16 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น	19	16	3	84%					3								
20	รื้อเหล็ก	1	1	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	5	3	2	60%													2
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	11	8	3	73%			2		1								
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด	1	1	0	100%													
26	ทางเท้า	1	1	0	100%													
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.16 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.17 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 17

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	5	5	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	3	3	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	17	8	9	47%	1	5			1						1	1	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	2	2	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	2	2	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	3	3	0	100%													
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาดกแต่งชั้น 1	1	1	0	100%													
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มรื้อ	1	1	0	100%													
11	Footing รื้อ	1	1	0	100%													
12	แผ้วรื้อ	1	1	0	100%													
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	1	0	100%													
14	บัวปูน	7	2	5	29%													5
15	โครงหลังคาเหล็ก	3	3	0	100%													
16	มุงหลังคา	4	4	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	3	3	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.17 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน	17	13	4	76%													4
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก	3	3	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	3	3	0	100%													
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	9	8	1	89%					1								
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.17 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กรึงไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.18 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 18

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	3	3	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	1	1	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	15	10	5	67%		4									1		
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	4	4	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	5	4	1	80%													1
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	5	4	1	80%													1
7	แผ้วถางหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาดกแต่งชั้น 1	1	1	0	100%													
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	4	4	0	100%													
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%													
11	Footing รั้ว	4	2	2	50%													
12	แผ้วรั้ว	1	1	0	100%													
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	1	0	100%													
14	บัวปูน	9	4	5	44%													5
15	โครงหลังคาเหล็ก	4	4	0	100%													
16	มุงหลังคา	5	5	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	2	2	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.18 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	ตีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก	3	2	1	67%			1										
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	5	5	0	100%													
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	3	3	0	100%													
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.18 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กรึงไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.19 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 19

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	3	3	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	1	1	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	15	10	5	67%		4									1		
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	4	3	1	75%					1								
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	7	4	3	57%					3								
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	7	4	3	57%					3								
7	แผงรื้อหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาดกแต่งชั้น 1	1	1	0	100%													
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มรื้อ	1	1	0	100%													
11	Footing รื้อ	2	2	0	100%													
12	แผงรื้อ	1	1	0	100%													
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	2	2	0	100%													
14	บัวปูน	7	2	5	29%													5
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา	4	3	1	75%					1								
17	ระบบท่อประปา	2	2	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.19 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	ตีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	10	7	3	70%			3										
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.19 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กรึงไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.20 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 20

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	3	3	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	1	1	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	12	12	0	100%													
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	3	3	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	1	1	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	4	4	0	100%													
7	แผ่รั้วหลังบ้าน	2	2	0	100%													
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%													
11	Footing รั้ว	1	1	0	100%													
12	แผ่รั้ว	2	2	0	100%													
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	1	1	0	100%													
14	บัวปูน	6	3	3	50%													3
15	โครงหลังคาเหล็ก	2	2	0	100%													
16	มุงหลังคา	4	4	0	100%													
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.20 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก	3	3	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	5	4	1	80%													
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	5	5	0	100%													
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.20 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)													
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L	
35	กรึงไฟฟ้า																		
36	ลามิเนต																		
37	สีจริง																		
38	ทำความสะอาด																		

ตารางผนวกที่ ก.21 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 21

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	1	1	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	11	11	0	100%													
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	4	4	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	1	1	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	3	3	0	100%													
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน	2	2	0	100%													
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	4	4	0	100%													
10	ตอกเข็มรื้อ	1	1	0	100%													
11	Footing รื้อ	4	3	3	75%													
12	แผ้วรื้อ	6	3	3	50%			1		2								
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก	2	2	0	100%													
16	มุงหลังคา	3	3	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	2	2	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.21 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รั้วเหล็ก	1	1	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	5	5	0	100%													
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.21 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กรึงไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.22 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 22

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	4	4	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	1	1	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	5	4	1	80%					1								
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	1	1	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	6	5	1	83%					1								
7	แผ่รื้อหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มรื้อ	1	1	0	100%													
11	Footing รื้อ	4	2	2	50%													
12	แผ่รื้อ	4	3	1	75%					1								
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก	3	3	0	100%													
16	มุงหลังคา	4	4	0	100%													
17	ระบบท่อประปา	2	2	0	100%													

ตารางผนวกที่ ก.22 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก	2	2	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.22 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)											
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K L
35	กริ่งไฟฟ้า																
36	ลามิเนต																
37	สีจริง																
38	ทำความสะอาด																

ตารางผนวกที่ ก.23 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 23

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	4	4	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	1	1	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	6	4	2	67%					2								
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	1	1	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	4	4	0	100%													
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน	3	2	1	67%					1								
8	เสาคกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	4	4	0	100%													
10	ตอกเข็มรื้อ	1	1	0	100%													
11	Footing รื้อ	1	1	0	100%													
12	แผ้วรื้อ	2	2	0	100%													
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก	4	3	1	75%			1										
16	มุงหลังคา	3	3	0	100%													
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.23 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก	1	1	0	100%													
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2	3	3	0	100%													
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.23 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.24 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 24

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)													
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L	
1	ตอกเข็ม	8	6	2	75%	1				1									
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	3	3	0	100%														
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	17	12	5	71%	2	3												
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	5	5	0	100%														
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	1	1	0	100%														
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	4	4	0	100%														
7	แผงรั้วหลังบ้าน	1	1	0	100%														
8	เสาตกแต่งชั้น 1																		
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	4	3	1	75%					1									
10	ตอกเข็มรั้ว	1	1	0	100%														
11	Footing รั้ว	1	1	0	100%														
12	แผงรั้ว																		
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																		
14	บัวปูน																		
15	โครงหลังคาเหล็ก	6	4	2	67%														
16	มุงหลังคา	4	4	0	100%														
17	ระบบท่อประปา																		

ตารางผนวกที่ ก.24 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.24 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)											
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K L
35	กริ่งไฟฟ้า																
36	ลามิเนต																
37	สีจริง																
38	ทำความสะอาด																

ตารางผนวกที่ ก.25 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 25

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	8	6	2	75%	1				1								
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	3	3	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	17	12	5	71%	2	3											
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	7	4	3	57%					3								
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	2	2	0	100%													
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	7	4	3	57%					3								
7	แผงรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาดกแต่งชั้น 1	1	1	0	100%													
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	6	4	2	67%									2				
10	ตอกเข็มรื้อ																	
11	Footing รื้อ																	
12	แผงรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.25 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รั้วเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.25 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กรึงไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.26 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 26

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	14	13	1	93%	1												
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	4	4	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	7	6	1	86%					1								
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	7	6	1	86%					1								
7	แผงรื้อหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาดกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	4	4	0	100%													
10	ตอกเข็มรื้อ																	
11	Footing รื้อ																	
12	แผงรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.26 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.26 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)											
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K L
35	กรึงไฟฟ้า																
36	ลามิเนต																
37	สีจริง																
38	ทำความสะอาด																

ตารางผนวกที่ ก.27 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 27

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	10	9	1	90%	1												
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	5	3	2	60%					2								
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	5	3	2	60%					2								
7	แผงรื้อหลังบ้าน	1	1	0	100%													
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	5	4	1	80%			1										
10	ตอกเข็มรื้อ																	
11	Footing รื้อ																	
12	แผงรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.27 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.27 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)											
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K L
35	กรึงไฟฟ้า																
36	ลามิเนต																
37	สีจริง																
38	ทำความสะอาด																

ตารางผนวกที่ ก.28 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 28

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	15	13	2	87%									2			1	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	3	3	0	100%													
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	5	4	1	80%					1								
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	3	3	0	100%													
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาดกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	3	3	0	100%													
10	ตอกเข็มรั้ว																	
11	Footing รั้ว																	
12	แผ้วรั้ว																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.28 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	ตีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.28 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กรึงไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.29 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 29

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	15	13	2	87%									2			1	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	7	6	1	86%												1	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงรั้วหลังบ้าน																	
8	เสาตกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรั้ว																	
11	Footing รั้ว																	
12	แผงรั้ว																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.29 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.29 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)											
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K L
35	กริ่งไฟฟ้า																
36	ลามิเนต																
37	สีจริง																
38	ทำความสะอาด																

ตารางผนวกที่ ก.30 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 30

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	17	14	3	82%	1				1							1	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงรั้วหลังบ้าน																	
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรั้ว																	
11	Footing รั้ว																	
12	แผงรั้ว																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.30 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.30 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.31 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 31

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม																	
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	17	14	3	82%	1				1							1	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผ้วรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาดกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรื้อ																	
11	Footing รื้อ																	
12	แผ้วรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.31 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	ตีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.31 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)											
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K L
35	กริ่งไฟฟ้า																
36	ลามิเนต																
37	สีจริง																
38	ทำความสะอาด																

ตารางผนวกที่ ก.32 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 32

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	8	6	2	75%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	10	10	0	100%													
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงรั้วหลังบ้าน																	
8	เสาตกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรั้ว																	
11	Footing รั้ว																	
12	แผงรั้ว																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.32 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รั้วเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.32 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ทำงานจริง	จำนวนวัน ทำงานจริง	จำนวนวันไม่ ทำงาน	% เวลา การทำงาน	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
						A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กรึงไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.33 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 33

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	8	6	2	75%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	2	2	0	100%													
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	10	10	0	100%													
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงรื้อหลังบ้าน																	
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรื้อ																	
11	Footing รื้อ																	
12	แผงรื้อ																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บิวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.33 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรื้อเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.33 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.34 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 34

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	5	5	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงรั้วหลังบ้าน																	
8	เสาตกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรั้ว																	
11	Footing รั้ว																	
12	แผงรั้ว																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.34 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รั้วเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรั้วเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.34 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ตารางผนวกที่ ก.35 ผลการเก็บข้อมูลการดำเนินงานแปลงที่ 35

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
1	ตอกเข็ม	5	5	0	100%													
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1																	
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1																	
4	โครงสร้างผนังชั้น 1																	
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน																	
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ																	
7	แผงรั้วหลังบ้าน																	
8	เสาตอกแต่งชั้น 1																	
9	โครงสร้างผนังชั้น 2																	
10	ตอกเข็มรั้ว																	
11	Footing รั้ว																	
12	แผงรั้ว																	
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง																	
14	บัวปูน																	
15	โครงหลังคาเหล็ก																	
16	มุงหลังคา																	
17	ระบบท่อประปา																	

ตารางผนวกที่ ก.35 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
18	เก็บรายละเอียดงานปูน																	
19	สีรองพื้น																	
20	รื้อเหล็ก																	
21	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์																	
22	ฝ้าเพดานชั้น 2																	
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ																	
24	งานปูกระเบื้องพื้น																	
25	ลานจอด																	
26	ทางเท้า																	
27	ประตูอลูมิเนียม																	
28	หน้าต่างอลูมิเนียม																	
29	ประตูรื้อเหล็ก																	
30	สุขภัณฑ์																	
31	บันไดไม้																	
32	บัวไม้																	
33	ฝ้าชั้น 1																	
34	ประตูไม้																	

ตารางผนวกที่ ก.35 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	จำนวนวัน	จำนวนวันไม่	% เวลา	สาเหตุของการหยุดชะงัก (วัน)												
		ทำงานจริง	ทำงานจริง	ทำงาน	การทำงาน	A	B	C	D	E	F1	F2	G	H	I	J	K	L
35	กริ่งไฟฟ้า																	
36	ลามิเนต																	
37	สีจริง																	
38	ทำความสะอาด																	

ภาคผนวก ข
สรุปเปอร์เซ็นต์การทำงานของแต่ละกิจกรรม

ตารางผนวกที่ ข.1 เปอร์เซ็นต์การทำงานของแต่ละกิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	เปอร์เซ็นต์การทำงาน
1	ตอกเข็ม	94.44 %
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	100
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	79.27
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	89.66
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	93.47
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	88.78
7	แผงร้วหลังบ้าน	94.44
8	เสาตอกแต่งชั้น 1	100
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	93.62
10	ตอกเข็มร้ว	100
11	Footing ร้ว	77.54
12	แผงร้ว	82.29
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	88.78
14	บัวปูน	50
15	โครงหลังคาเหล็ก	95.65
16	มุงหลังคา	98.75
17	ระบบท่อประปา	83.33
18	ร้วเหล็ก	93.75
19	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	85.36
20	ฝ้าเพดานชั้น 2	87.76
21	เก็บรายละเอียดงานปูน	79.14
22	สีรองพื้น	88.60
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	73.16
24	งานปูกระเบื้องพื้น	79.77
25	ลานจอดรถ	96.43
26	ทางเท้า	100
27	ประตูอลูมิเนียม	53.89
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	70.81
29	ประตูร้วเหล็ก	78
30	สุขภัณฑ์	85.85
31	บันไดไม้	85.77

ตารางผนวกที่ ข.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	เปอร์เซ็นต์การทำงาน
32	บั่วไม้	95.56
33	ฝ้าชั้น 1	85.28
34	ประตู่ไม้	100
35	ลามิเนต	100
36	กริ่งไฟฟ้า	74.14
37	สีจริง	76.53
38	ทำความสะอาด	100
เฉลี่ย		86.86

ภาคผนวก ค

วันเริ่มและวันเสร็จของแปลงก่อสร้างในแต่ละสภาพการทำงาน

ตารางที่ ค.1 วันเริ่มและวันเสร็จของแปลงก่อสร้างในสภาพการทำงานตามแผน

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ตอกเข็ม	0	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18	21
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	3	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	3	7	7	11	11	15	15	19	19	23	23	27	27	31
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	7	11	11	15	15	19	19	23	23	27	27	31	31	35
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	8.33	12.33	12.33	16.33	16.33	20.33	20.33	24.33	24.33	28.33	28.33	32.33	32.33	36.33
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	8.33	12.33	12.33	16.33	16.33	20.33	20.33	24.33	24.33	28.33	28.33	32.33	32.33	36.33
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	12.67	13.67	16.66	17.66	20.66	21.66	24.66	25.66	28.66	29.66	32.66	33.66	36.66	37.66
8	แผ้วถางหลังบ้าน	11	12.67	13.67	16.66	17.67	20.66	21.67	24.66	25.67	28.66	29.67	32.66	33.67	36.66
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	13.67	17.66	17.66	21.66	21.66	25.66	25.66	29.66	29.66	33.66	33.66	37.66	37.66	41.66
10	ตอกเข็มรั้ว	13.67	14.67	17.66	18.66	21.66	22.66	25.66	26.66	29.66	30.66	33.66	34.66	37.66	38.66
11	Footing รั้ว	13.67	14.67	17.66	18.66	21.66	22.66	25.66	26.66	29.66	30.66	33.66	34.66	37.66	38.66
12	แผ้วถาง	17.66	18.66	21.66	22.66	25.66	26.66	29.66	30.66	33.66	34.66	37.66	38.66	41.66	42.66
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	18.66	20.66	22.66	24.66	26.66	28.66	30.66	32.66	34.66	36.66	38.66	40.66	42.66	44.66
14	บัวปูน	20.66	24.66	24.66	28.66	28.66	32.66	32.66	36.66	36.66	40.66	40.66	44.66	44.66	48.66
15	โครงสร้างหลังคา	20.66	23.66	24.66	27.66	28.66	31.66	32.66	35.66	36.66	39.66	40.66	43.66	44.66	47.66

ตารางที่ ค.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ตอกเข็ม	21	24	24	27	27	30	30	33	33	36	36	39	39	42
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	24	26	27	29	30	32	33	35	36	38	39	41	42	44
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	31	35	35	39	39	43	43	47	47	51	51	55	55	59
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	35	39	39	43	43	47	47	51	51	55	55	59	59	63
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	36.33	40.33	40.33	44.33	44.33	48.33	48.33	52.33	52.33	56.33	56.33	60.33	60.33	64.33
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	36.33	40.33	40.33	44.33	44.33	48.33	48.33	52.33	52.33	56.33	56.33	60.33	60.33	64.33
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	40.66	41.66	44.66	45.66	48.66	49.66	52.66	53.66	56.66	57.66	60.66	61.66	64.66	65.66
8	แผงรื้อหลังบ้าน	37.67	40.66	41.67	44.66	45.67	48.66	49.67	52.66	53.67	56.66	57.67	60.66	61.67	64.66
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	41.66	45.66	45.66	49.66	49.66	53.66	53.66	57.66	57.66	61.66	61.66	65.66	65.66	69.66
10	ตอกเข็มรื้อ	41.66	42.66	45.66	46.66	49.66	50.66	53.66	54.66	57.66	58.66	61.66	62.66	65.66	66.66
11	Footing รื้อ	41.66	42.66	45.66	46.66	49.66	50.66	53.66	54.66	57.66	58.66	61.66	62.66	65.66	66.66
12	แผงรื้อ	45.66	46.66	49.66	50.66	53.66	54.66	57.66	58.66	61.66	62.66	65.66	66.66	69.66	70.66
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	46.66	48.66	50.66	52.66	54.66	56.66	58.66	60.66	62.66	64.66	66.66	68.66	70.66	72.66
14	บัวปูน	48.66	52.66	52.66	56.66	56.66	60.66	60.66	64.66	64.66	68.66	68.66	72.66	72.66	76.66
15	โครงหลังคา	48.66	51.66	52.66	55.66	56.66	59.66	60.66	63.66	64.66	67.66	68.66	71.66	72.66	75.66

ตารางที่ ค.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ตอกเข็ม	42	45	45	48	48	51	51	54	54	57	57	60		
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	45	47	48	50	51	53	54	56	57	59	60	62		
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	59	63	63	67	67	71	71	75	75	79	79	83		
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	63	67	67	71	71	75	75	79	79	83	83	87		
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	64.33	68.33	68.33	72.33	72.33	76.33	76.33	80.33	80.33	84.33	84.33	88.33		
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	64.33	68.33	68.33	72.33	72.33	76.33	76.33	80.33	80.33	84.33	84.33	88.33		
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	68.66	69.66	72.66	73.66	76.66	77.66	80.66	81.66	84.66	85.66	88.66	89.66		
8	แผ้วรื้อหลังบ้าน	65.67	68.66	69.67	72.66	73.67	76.66	77.67	80.66	81.67	84.66	85.67	88.66		
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	69.66	73.66	73.66	77.66	77.66	81.66	81.66	85.66	85.66	89.66	89.66	93.66		
10	ตอกเข็มรื้อ	69.66	70.66	73.66	74.66	77.66	78.66	81.66	82.66	85.66	86.66	89.66	90.66		
11	Footing รื้อ	69.66	70.66	73.66	74.66	77.66	78.66	81.66	82.66	85.66	86.66	89.66	90.66		
12	แผ้วรื้อ	73.66	74.66	77.66	78.66	81.66	82.66	85.66	86.66	89.66	90.66	93.66	94.66		
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	74.66	76.66	78.66	80.66	82.66	84.66	86.66	88.66	90.66	92.66	94.66	96.66		
14	บัวปูน	76.66	80.66	80.66	84.66	84.66	88.66	88.66	92.66	92.66	96.66	96.66	100.7		
15	โครงหลังคา	76.66	79.66	80.66	83.66	84.66	87.66	88.66	91.66	92.66	95.66	96.66	99.66		

ตารางที่ ก.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	23.66	27.66	27.66	31.66	31.66	35.66	35.66	39.66	39.66	43.66	43.66	47.66	47.66	23.66
17	ระบบท่อประปา	25	28.33	29	32.33	33	36.33	37	40.33	41	44.33	45	48.33	49	25
18	รั้วเหล็ก	26.33	28	29	32	33	36	37	40	41	44	45	48	49	26.33
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	28.33	33.33	33.33	38.33	38.33	43.33	43.33	48.33	48.33	53.34	53.34	58.34	58.34	28.33
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	28.33	33.33	33.33	38.33	38.33	43.33	43.33	48.33	48.33	53.33	53.33	58.33	58.33	28.33
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	28.33	31.33	32.33	35.33	36.33	39.33	40.33	43.33	44.33	47.33	48.33	51.33	52.33	28.33
22	สีรองพื้น	30	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	30
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	33.33	35.33	38.33	40.33	43.33	45.33	48.33	50.33	53.34	55.34	58.34	60.34	63.34	33.33
24	ปูกระเบื้องพื้น	35.33	38.33	40.33	43.33	45.33	48.33	50.33	53.33	55.34	58.34	60.34	63.34	65.34	35.33
25	ลานจอด	38.33	39.33	43.33	44.33	48.33	49.33	53.33	54.33	58.34	59.34	63.34	64.34	68.34	38.33
26	ทางเท้า	39.33	40.33	44.33	45.33	49.33	50.33	54.33	55.33	59.34	60.34	64.34	65.34	69.34	39.33
27	ประตูอลูมิเนียม	40.33	42.33	45.33	47.33	50.33	52.33	55.33	57.33	60.34	62.34	65.34	67.34	70.34	40.33
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	40.33	42.33	45.33	47.33	50.33	52.33	55.33	57.33	60.34	62.34	65.34	67.34	70.34	40.33
29	ประตูรั้วเหล็ก	40.33	41.33	45.33	46.33	50.33	51.33	55.33	56.33	60.34	61.34	65.34	66.34	70.34	40.33
30	สุขภัณฑ์	40.33	42.33	45.33	47.33	50.33	52.33	55.33	57.33	60.34	62.34	65.34	67.34	70.34	40.33

ตารางที่ ค.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	51.66	51.66	55.66	55.66	59.66	59.66	63.66	63.66	67.66	67.66	71.66	71.66	75.66	75.66
17	ระบบท่อประปา	52.33	53	56.33	57	60.33	61	64.33	65	68.33	69	72.33	73	76.33	77
18	รั้วเหล็ก	52	53	56	57	60	61	64	65	68	69	72	73	76	77
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	63.34	63.34	68.34	68.34	73.34	73.34	78.34	78.34	83.34	83.34	88.34	88.34	93.34	93.34
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	63.33	63.33	68.33	68.33	73.33	73.33	78.33	78.33	83.33	83.33	88.33	88.33	93.33	93.33
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	55.33	56.33	59.33	60.33	63.33	64.33	67.33	68.33	71.33	72.33	75.33	76.33	79.33	80.33
22	สีรองพื้น	65	65	70.01	70.01	75.01	75.01	80.01	80.01	85.01	85.01	90.01	90.01	95.01	95.01
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	65.34	68.34	70.34	73.34	75.34	78.34	80.34	83.34	85.34	88.34	90.34	93.34	95.34	98.34
24	ปูกระเบื้องพื้น	68.34	70.34	73.34	75.34	78.34	80.34	83.34	85.34	88.34	90.34	93.34	95.34	98.34	100.3
25	ลานจอด	69.34	73.34	74.34	78.34	79.34	83.34	84.34	88.34	89.34	93.34	94.34	98.34	99.34	103.3
26	ทางเท้า	70.34	74.34	75.34	79.34	80.34	84.34	85.34	89.34	90.34	94.34	95.34	99.34	100.3	104.3
27	ประตูอลูมิเนียม	72.34	75.34	77.34	80.34	82.34	85.34	87.34	90.34	92.34	95.34	97.34	100.3	102.3	105.3
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	72.34	75.34	77.34	80.34	82.34	85.34	87.34	90.34	92.34	95.34	97.34	100.3	102.3	105.3
29	ประตูรั้วเหล็ก	71.34	75.34	76.34	80.34	81.34	85.34	86.34	90.34	91.34	95.34	96.34	100.3	101.3	105.3
30	สุขภัณฑ์	72.34	75.34	77.34	80.34	82.34	85.34	87.34	90.34	92.34	95.34	97.34	100.3	102.3	105.3

ตารางที่ ค.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	79.66	83.66	83.66	87.66	87.66	91.66	91.66	95.66	95.66	99.66	99.66	103.7		
17	ระบบท่อประปา	81	84.33	85	88.33	89	92.33	93	96.33	97	100.3	101	104.3		
18	รั้วเหล็ก	81	84	85	88	89	92	93	96	97	100	101	104		
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	98.34	103.4	103.4	108.4	108.4	113.4	113.4	118.4	118.4	123.4	123.4	128.4		
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	98.33	103.3	103.3	108.3	108.3	113.3	113.3	118.3	118.3	123.3	123.3	128.3		
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	84.33	87.33	88.33	91.33	92.33	95.33	96.33	99.33	100.3	103.3	104.3	107.3		
22	สีรองพื้น	100	105	105	110	110	115	115	120	120	125	125	130		
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	103.4	105.4	108.4	110.4	113.4	115.4	118.4	120.4	123.4	125.4	128.4	130.4		
24	ปูกระเบื้องพื้น	105.4	108.4	110.4	113.4	115.4	118.4	120.4	123.4	125.4	128.4	130.4	133.4		
25	ลานจอด	108.4	109.4	113.4	114.4	118.4	119.4	123.4	124.4	128.4	129.4	133.4	134.4		
26	ทางเท้า	109.4	110.4	114.4	115.4	119.4	120.4	124.4	125.4	129.4	130.4	129.4	130.4		
27	ประตูอลูมิเนียม	110.4	112.4	115.4	117.4	120.4	122.4	125.4	127.4	130.4	132.4	135.4	137.4		
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	110.4	112.4	115.4	117.4	120.4	122.4	125.4	127.4	130.4	132.4	135.4	137.4		
29	ประตูรั้วเหล็ก	110.4	111.4	115.4	116.4	120.4	121.4	125.4	126.4	130.4	131.4	135.4	136.4		
30	สุขภัณฑ์	110.4	112.4	115.4	117.4	120.4	122.4	125.4	127.4	130.4	132.4	135.4	137.4		

ตารางที่ ค.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	38.33	39.33	43.33	44.33	48.33	49.33	53.33	54.33	58.34	59.34	63.34	64.34	68.34	69.34
32	บัวไม้	39.33	41.33	44.33	46.33	49.33	51.33	54.33	56.33	59.34	61.34	64.34	66.34	69.34	71.34
33	ฝ้าชั้น 1	39.33	41.33	44.33	46.33	49.33	51.33	54.33	56.33	59.34	61.34	64.34	66.34	69.34	71.34
34	ประตูไม้	42.33	44.33	47.33	49.33	52.33	54.33	57.33	59.33	62.34	64.34	67.34	69.34	72.34	74.34
35	ลามิเนต	44.33	46.33	49.33	51.33	54.33	56.33	59.33	61.33	64.34	66.34	69.34	71.34	74.34	76.34
36	กริ่งไฟฟ้า	42.33	44.33	47.33	49.33	52.33	54.33	57.33	59.33	62.34	64.34	67.34	69.34	72.34	74.34
37	สีจริง	42.33	46.33	47.33	51.33	52.33	56.33	57.33	61.33	62.34	66.34	67.34	71.34	72.34	76.34
38	ทำความสะอาด	46.33	47.33	51.33	52.33	56.33	57.33	61.33	62.33	66.34	67.34	71.34	72.34	76.34	77.34

ตารางที่ ก.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	73.34	74.34	78.34	79.34	83.34	84.34	88.34	89.34	93.34	94.34	98.34	99.34	103.3	104.3
32	บัวไม้	74.34	76.34	79.34	81.34	84.34	86.34	89.34	91.34	94.34	96.34	99.34	101.3	104.3	106.3
33	ฝ้าชั้น 1	74.34	76.34	79.34	81.34	84.34	86.34	89.34	91.34	94.34	96.34	99.34	101.3	104.3	106.3
34	ประตูไม้	77.34	79.34	82.34	84.34	87.34	89.34	92.34	94.34	97.34	99.34	102.3	104.3	107.3	109.3
35	ลามิเนต	79.34	81.34	84.34	86.34	89.34	91.34	94.34	96.34	99.34	101.3	104.3	106.3	109.3	111.3
36	กริ่งไฟฟ้า	77.34	79.34	82.34	84.34	87.34	89.34	92.34	94.34	97.34	99.34	102.3	104.3	107.3	109.3
37	สีจริง	77.34	81.34	82.34	86.34	87.34	91.34	92.34	96.34	97.34	101.3	102.3	106.3	107.3	111.3
38	ทำความสะอาด	81.34	82.34	86.34	87.34	91.34	92.34	96.34	97.34	101.3	102.3	106.3	107.3	111.3	112.3

ตารางที่ ค.1 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	108.4	109.4	113.4	114.4	118.4	119.4	123.4	124.4	128.4	129.4	133.4	134.4		
32	บัวไม้	109.4	111.4	114.4	116.4	119.4	121.4	124.4	126.4	129.4	131.4	134.4	136.4		
33	ฝ้าชั้น 1	109.4	111.4	114.4	116.4	119.4	121.4	124.4	126.4	129.4	131.4	134.4	136.4		
34	ประตูไม้	112.4	114.4	117.4	119.4	122.4	124.4	127.4	129.4	132.4	134.4	137.4	139.4		
35	ลามิเนต	114.4	116.4	119.4	121.4	124.4	126.4	129.4	131.4	134.4	136.4	139.4	141.4		
36	กริ่งไฟฟ้า	112.4	114.4	117.4	119.4	122.4	124.4	127.4	129.4	132.4	134.4	137.4	139.4		
37	สิ่งริง	112.4	116.4	117.4	121.4	122.4	126.4	127.4	131.4	132.4	136.4	137.4	141.4		
38	ทำความสะอาด	116.4	117.4	121.4	122.4	126.4	127.4	131.4	132.4	136.4	137.4	141.4	142.4		

ตารางที่ ค.2 วันเริ่มและวันเสร็จของแปลงก่อสร้างในสภาพการทำงานตามระยะเวลาทำงานจริง

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ตอกเข็ม	0.0	8.5	8.5	16.0	16.0	20.8	20.8	27.9	27.9	31.5	31.5	34.6	34.6	37.1
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	8.5	8.9	16.0	17.8	20.8	23.3	27.9	29.0	31.5	33.1	34.6	36.5	37.1	38.6
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	8.5	23.6	23.6	33.9	33.9	51.3	51.3	61.8	61.8	71.5	71.5	82.6	82.6	100.1
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	23.6	26.8	33.9	38.1	51.3	55.3	61.8	65.6	71.5	77.0	82.6	86.7	100.1	104.3
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	25.0	29.3	35.8	39.1	52.5	56.2	63.1	66.6	73.5	77.8	83.8	88.3	101.0	104.6
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	25.0	29.5	35.8	40.2	52.5	57.3	63.1	66.7	73.5	80.4	83.8	89.5	101.0	107.1
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	30.1	31.3	40.5	41.6	58.7	59.5	67.0	68.1	80.6	81.8	90.0	92.4	108.3	110.0
8	แผ่รื้อหลังบ้าน	28.4	30.1	36.9	40.5	54.8	58.7	64.6	67.0	75.9	80.6	85.7	90.0	102.6	108.3
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	31.3	36.1	41.6	46.4	59.5	62.3	68.1	71.2	81.8	85.6	92.4	95.5	110.0	112.8
10	ตอกเข็มรื้อ	31.3	32.3	41.6	42.6	59.5	60.5	68.1	69.1	81.8	82.8	92.4	93.4	110.0	111.0
11	Footing รื้อ	31.3	31.8	41.6	46.6	59.5	64.0	68.1	71.4	81.8	84.6	92.4	93.7	110.0	112.7
12	แผ่รื้อ	36.1	40.4	46.6	50.3	64.0	64.8	71.4	73.8	85.6	93.4	95.5	98.9	112.8	113.9
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	40.4	42.3	50.3	50.8	64.8	65.3	73.8	74.4	93.4	94.0	98.9	104.6	113.9	117.7
14	บัวปูน	42.3	47.7	50.8	56.2	65.3	71.3	74.4	78.8	94.0	104.9	104.9	115.2	117.7	125.7
15	โครงสร้างหลังคา	42.3	46.7	50.8	54.5	65.3	66.8	74.4	78.5	94.0	96.6	104.6	106.9	117.7	123.7

ตารางที่ ค.2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ตอกเข็ม	37.1	41.5	41.5	44.3	44.3	46.9	46.9	49.8	49.8	56.6	56.6	59.8	59.8	63.2
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	41.5	43.3	44.3	46.4	46.9	48.2	49.8	52.2	56.6	58.2	59.8	61.4	63.2	63.9
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	100.1	109.7	109.7	125.7	125.7	136.2	136.2	151.9	151.9	165.2	165.2	177.5	177.5	195.0
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	109.7	114.3	125.7	130.2	136.2	139.8	151.9	155.3	165.2	168.3	177.5	181.2	195.0	200.3
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	110.6	115.4	126.6	131.1	137.4	140.2	152.7	156.1	166.4	168.5	179.0	183.2	196.9	202.0
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	110.6	116.7	126.6	132.2	137.4	141.3	152.7	156.9	166.4	171.8	179.0	183.2	196.9	201.5
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	117.0	118.6	132.5	133.3	141.8	143.0	157.6	158.5	172.5	174.1	183.5	184.5	204.0	205.1
8	แผงรื้อหลังบ้าน	112.8	117.0	128.6	132.5	138.2	141.8	155.1	157.6	168.0	172.5	180.1	183.5	197.9	204.0
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	118.6	123.8	133.3	136.9	143.0	147.7	158.5	162.2	174.1	177.5	184.5	188.7	205.1	208.8
10	ตอกเข็มรื้อ	118.6	119.6	133.3	134.3	143.0	144.0	158.5	159.5	174.1	175.1	184.5	185.5	205.1	206.1
11	Footing รื้อ	118.6	120.1	133.3	134.1	143.0	145.7	158.5	163.3	174.1	174.8	184.5	188.1	205.1	205.6
12	แผงรื้อ	123.8	128.3	136.9	138.7	147.7	153.2	163.3	164.3	177.5	183.5	188.7	189.6	208.8	217.0
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	128.3	135.3	138.7	139.2	153.2	154.6	164.3	171.4	183.5	190.4	190.4	194.7	217.0	217.7
14	บัวปูน	135.3	142.5	142.5	151.2	154.6	164.2	171.4	179.9	190.4	201.2	201.2	208.1	217.7	224.6
15	โครงหลังคา	135.3	138.4	139.2	140.9	154.6	159.0	171.4	173.1	190.4	193.3	194.7	198.9	217.7	221.0

ตารางที่ ค.2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ตอกเข็ม	63.2	66.1	66.1	69.2	69.2	72.4	72.4	77.8	77.8	86.2	86.2	94.2		
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	66.1	68.3	69.2	71.2	72.4	75.0	77.8	78.4	86.2	87.2	94.2	95.6		
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	195.0	207.3	207.3	219.5	219.5	233.2	233.2	247.5	247.5	264.6	264.6	274.4		
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	207.3	211.5	219.5	222.9	233.2	236.4	247.5	253.0	264.6	268.6	274.4	279.9		
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	209.0	212.5	220.3	223.3	234.0	237.8	249.1	254.0	265.8	268.9	275.6	280.8		
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	209.0	213.0	220.3	226.2	234.0	239.2	249.1	253.9	265.8	270.9	275.6	282.4		
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	213.2	214.7	226.7	227.8	239.7	240.7	254.2	256.0	271.2	272.2	282.9	283.9		
8	แผ่รั้วหลังบ้าน	211.3	213.2	221.8	226.7	236.0	239.7	250.5	254.2	267.7	271.2	277.3	282.9		
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	214.7	218.6	227.8	231.0	240.7	245.7	256.0	259.4	272.2	275.9	283.9	287.8		
10	ตอกเข็มรั้ว	214.7	215.7	227.8	228.8	240.7	241.7	256.0	257.0	272.2	273.2	283.9	284.9		
11	Footing รั้ว	214.7	216.2	227.8	232.8	240.7	242.6	256.0	261.0	272.2	274.1	283.9	284.4		
12	แผ่รั้ว	218.6	221.9	232.8	242.6	245.7	248.2	261.0	261.9	275.9	280.3	287.8	292.6		
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	221.9	225.6	242.6	245.5	248.2	249.4	261.9	262.4	280.3	280.9	292.6	293.2		
14	บัวปูน	225.6	236.8	245.5	251.0	251.0	255.8	262.4	268.0	280.9	291.1	293.2	297.8		
15	โครงหลังคา	225.6	227.9	245.5	247.3	249.4	253.0	262.4	264.1	280.9	283.0	293.2	296.7		

ตารางที่ ค.2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	46.7	49.6	54.5	58.1	66.8	70.9	78.5	81.4	96.6	100.3	106.9	110.9	123.7	127.3
17	ระบบท่อประปา	47.6	50.7	55.7	61.4	68.2	72.7	79.8	83.3	97.5	101.1	108.4	112.4	125.2	129.5
18	รั้วเหล็ก	48.5	50.6	55.7	59.1	68.2	71.9	79.8	81.9	97.5	101.2	108.4	111.8	125.2	128.1
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	50.7	65.6	65.6	79.0	79.0	94.8	94.8	111.1	111.1	126.1	126.1	140.0	140.0	155.6
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	50.7	56.6	61.4	66.7	72.7	79.0	83.3	88.5	104.9	108.2	115.2	119.5	129.5	135.6
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	50.7	53.5	61.4	71.9	72.7	78.2	83.3	92.3	104.9	114.3	115.2	121.0	129.5	135.1
22	สีรองพื้น	55.6	75.3	75.3	90.0	90.0	108.8	108.8	125.7	125.7	141.9	141.9	160.9	160.9	179.3
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	65.6	83.6	83.6	101.9	101.9	113.2	113.2	127.8	127.8	142.3	142.3	160.8	160.8	173.6
24	ปูกระเบื้องพื้น	83.6	89.5	101.9	112.9	113.2	122.5	127.8	140.8	142.3	151.7	160.9	169.9	179.3	185.8
25	ลานจอด	89.5	90.7	112.9	114.4	122.5	123.6	140.8	141.6	151.7	153.8	169.9	171.1	185.8	186.6
26	ทางเท้า	90.7	91.7	114.4	115.4	123.6	124.6	141.6	142.6	153.8	154.8	171.1	172.1	186.6	187.6
27	ประตูอลูมิเนียม	91.7	94.3	115.4	121.7	124.6	127.9	142.6	146.5	154.8	157.8	172.1	176.7	187.6	190.8
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	91.7	92.2	115.4	118.0	124.6	125.1	142.6	153.0	154.8	156.7	172.1	178.5	187.6	198.1
29	ประตูรั้วเหล็ก	91.7	92.2	115.4	118.3	124.6	126.1	142.6	145.3	154.8	159.8	172.1	172.9	187.6	189.5
30	สุขภัณฑ์	91.7	92.2	115.4	119.4	124.6	126.3	142.6	143.6	154.8	155.3	172.1	173.8	187.6	188.4

ตารางที่ ก.2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	138.4	142.5	142.5	146.7	159.0	162.6	173.1	177.6	193.3	197.3	198.9	202.1	221.0	224.7
17	ระบบท่อประปา	139.6	144.3	144.3	148.0	160.2	166.1	174.4	178.7	194.8	197.8	200.1	204.1	222.7	226.9
18	รั้วเหล็ก	139.6	143.4	143.8	147.2	160.2	163.3	174.4	178.3	194.8	197.7	200.1	203.1	222.7	225.7
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	155.6	168.9	168.9	183.8	183.8	199.2	199.2	212.5	212.5	226.9	226.9	243.2	243.2	259.1
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	144.3	147.9	151.2	153.1	166.1	172.9	179.9	186.2	201.2	206.2	208.1	210.7	226.9	233.3
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	144.3	153.1	153.1	157.7	166.1	170.5	179.9	189.4	201.2	209.1	209.1	216.8	226.9	235.5
22	สีรองพื้น	179.3	198.0	198.0	218.6	218.6	240.2	240.2	255.6	255.6	275.4	275.4	294.7	294.7	313.6
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	173.6	191.5	191.5	209.9	209.9	219.9	219.9	232.5	232.5	247.0	247.0	265.5	265.5	277.1
24	ปูกระเบื้องพื้น	198.0	206.5	218.6	229.0	240.2	245.5	255.6	264.0	275.4	288.0	294.7	307.8	313.6	318.3
25	ลานจอด	206.5	207.7	229.0	230.2	245.5	246.8	264.0	265.1	288.0	289.8	307.8	309.2	318.3	319.1
26	ทางเท้า	207.7	208.7	230.2	231.2	246.8	247.8	265.1	266.1	289.8	290.8	309.2	310.2	319.1	320.1
27	ประตูอลูมิเนียม	208.7	211.3	231.2	237.2	247.8	253.3	266.1	269.6	290.8	294.7	310.2	313.1	320.1	326.5
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	208.7	209.7	231.2	232.0	247.8	248.4	266.1	272.9	290.8	301.3	310.2	320.7	320.7	321.9
29	ประตูรั้วเหล็ก	208.7	209.5	231.2	235.1	247.8	252.0	266.1	267.5	290.8	296.2	310.2	313.3	320.1	321.0
30	สุขภัณฑ์	208.7	209.2	231.2	234.9	247.8	253.8	266.1	269.4	290.8	291.3	310.2	314.7	320.1	324.4

ตารางที่ ค.2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	227.9	230.8	247.3	250.6	253.0	257.2	264.1	267.0	283.0	288.1	296.7	299.8		
17	ระบบท่อประปา	228.9	232.8	248.6	251.4	254.3	257.8	264.8	267.7	284.9	288.6	297.5	301.2		
18	รั้วเหล็ก	228.9	231.3	248.6	251.3	254.3	257.8	264.8	267.4	284.9	288.5	297.5	300.8		
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	259.1	274.8	274.8	290.3	290.3	306.6	306.6	320.8	320.8	336.8	336.8	351.9		
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	236.8	241.5	251.4	258.3	258.3	263.4	268.0	272.3	291.1	293.4	301.2	304.1		
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	236.8	244.7	251.4	261.4	261.4	265.4	268.0	276.3	291.1	297.5	301.2	307.9		
22	สีรองพื้น	313.6	332.9	332.9	349.0	349.0	366.8	366.8	383.1	383.1	399.6	399.6	416.2		
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	277.1	295.6	295.6	307.5	307.5	326.0	326.0	336.0	336.8	355.3	355.3	363.9		
24	ปูกระเบื้องพื้น	332.9	340.5	349.0	358.7	366.8	372.9	383.1	389.9	399.6	405.5	416.2	423.8		
25	ลานจอด	340.5	342.2	358.7	360.5	372.9	374.0	389.9	391.0	405.5	407.1	423.8	425.1		
26	ทางเท้า	342.2	343.2	360.5	361.5	374.0	375.0	391.0	392.0	407.1	408.1	425.1	426.1		
27	ประตูอลูมิเนียม	343.2	349.2	361.5	364.1	375.0	380.5	392.0	394.6	408.1	411.3	426.1	429.4		
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	343.2	345.2	361.5	369.7	375.0	381.4	392.0	393.4	408.1	411.5	426.1	433.9		
29	ประตูรั้วเหล็ก	343.2	344.1	361.5	366.7	375.0	379.8	392.0	394.2	408.1	412.6	426.1	426.6		
30	สุขภัณฑ์	343.2	343.7	361.5	362.0	375.0	376.2	392.0	396.7	408.1	415.4	426.1	431.8		

ตารางที่ ค.2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	89.5	91.3	112.9	114.5	122.5	124.5	140.8	142.4	151.7	154.0	169.9	176.2	185.8	191.1
32	บัวไม้	91.3	93.8	114.5	117.3	124.5	125.4	142.4	143.1	154.0	155.3	176.2	177.3	191.1	193.3
33	ฝ้าชั้น 1	91.3	91.9	114.5	119.5	124.5	127.3	142.4	147.8	154.0	156.9	176.2	177.8	191.1	191.7
34	ประตูไม้	94.3	95.3	121.7	122.7	127.9	128.9	153.0	154.0	159.8	160.8	178.5	179.5	198.1	199.1
35	ลามิเนต	95.3	96.3	122.7	124.3	128.9	131.0	154.0	155.7	160.8	163.0	179.5	181.3	199.1	200.3
36	กริ่งไฟฟ้า	94.3	94.9	121.7	134.2	134.2	144.9	153.0	154.1	159.8	172.1	178.5	185.2	198.1	199.2
37	สีจริง	94.3	106.5	121.7	132.0	132.0	143.6	153.0	167.7	167.7	177.5	178.5	190.9	198.1	211.9
38	ทำความสะอาด	106.5	107.5	134.2	135.2	144.9	145.9	167.7	168.7	177.5	178.5	190.9	191.9	211.9	212.9

ตารางที่ ค.2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	206.5	209.6	229.0	233.4	245.5	247.0	264.0	265.6	288.0	289.6	307.8	309.4	318.3	321.6
32	บัวไม้	209.6	214.4	233.4	235.0	247.0	248.2	265.6	267.5	289.6	290.8	309.4	310.7	321.6	324.0
33	ฝ้าชั้น 1	209.6	211.3	233.4	234.1	247.0	249.3	265.6	266.6	289.6	293.7	309.4	309.9	321.6	323.3
34	ประตูไม้	214.4	215.4	237.2	238.2	253.8	254.8	272.9	273.9	301.3	302.3	320.7	321.7	326.5	327.5
35	ลามิเนต	215.4	216.9	238.2	239.4	254.8	256.1	273.9	275.9	302.3	303.1	321.7	323.3	327.5	328.7
36	กริ่งไฟฟ้า	214.4	214.9	237.2	237.8	253.8	260.1	272.9	273.5	301.3	312.5	320.7	329.5	329.5	330.2
37	สิ่งอื่น	214.4	226.2	237.2	250.4	253.8	269.1	272.9	288.9	301.3	317.1	320.7	335.0	335.0	347.1
38	ทำความสะอาด	226.2	227.2	250.4	251.4	269.1	270.1	288.9	289.9	317.1	318.1	335.0	336.0	347.1	348.1

ตารางที่ ค.2 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	340.5	342.7	358.7	360.8	372.9	374.5	389.9	393.3	405.5	408.5	423.8	427.2		
32	บัวไม้	342.7	343.7	360.8	361.8	374.5	375.2	393.3	394.1	408.5	412.0	427.2	428.0		
33	ฝ้าชั้น 1	342.7	344.9	360.8	364.0	374.5	378.3	393.3	394.0	408.5	409.2	427.2	429.6		
34	ประตูไม้	349.2	350.2	369.7	370.7	381.4	382.4	396.7	397.7	415.4	416.4	433.9	434.9		
35	ลามิเนต	350.2	351.4	370.7	372.5	382.4	383.7	397.7	399.1	416.4	417.9	434.9	436.7		
36	กริ่งไฟฟ้า	349.2	349.7	369.7	371.0	381.4	383.8	396.7	397.3	415.4	421.4	433.9	446.4		
37	สีจริง	349.2	359.4	369.7	379.6	381.4	395.6	396.7	411.4	415.4	426.8	433.9	447.7		
38	ทำความสะอาด	359.4	360.4	379.6	380.6	395.6	396.6	411.4	412.4	426.8	427.8	447.7	448.7		

ตารางที่ ค.3 วันเริ่มและวันเสร็จของแปลงก่อสร้างในสภาพการทำงานตามจำนวนวันทำงานจริง

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ตอกเข็ม	0.0	4.9	4.9	7.8	7.8	11.1	11.1	15.0	15.0	21.3	21.3	26.3	26.3	29.3
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	4.9	6.4	7.8	10.9	11.1	13.9	15.0	16.1	21.3	21.9	26.3	27.7	29.3	31.3
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	4.9	16.9	16.9	28.3	28.3	38.6	38.6	46.4	46.4	58.9	58.9	66.9	66.9	73.9
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	16.9	20.7	28.3	31.3	38.6	42.8	46.4	49.4	58.9	62.3	66.9	69.3	73.9	78.3
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	18.2	21.5	28.9	31.5	40.2	45.8	47.2	52.2	59.7	62.5	67.6	70.1	75.4	78.8
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	18.2	22.0	28.9	33.7	40.2	44.5	47.2	51.0	59.7	64.3	67.6	71.0	75.4	79.5
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	23.2	23.9	33.9	36.2	46.2	48.0	52.4	53.8	64.7	65.7	71.8	73.1	79.7	81.6
8	แผ่กรวดหลังบ้าน	20.8	23.2	30.9	33.9	41.1	46.2	48.2	52.4	61.3	64.7	68.9	71.8	77.1	79.7
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	23.9	29.0	36.2	39.8	48.0	51.0	53.8	56.7	65.7	68.5	73.1	78.6	81.6	85.9
10	ตอกเข็มรื้อ	23.9	24.9	36.2	37.2	48.0	49.0	53.8	54.8	65.7	66.7	73.1	74.1	81.6	82.6
11	Footing รื้อ	23.9	26.0	36.2	38.3	48.0	49.0	53.8	55.3	65.7	67.1	73.1	74.2	81.6	82.8
12	แผ่กรวด	29.0	31.2	39.8	41.3	51.0	53.4	56.7	57.2	68.5	69.7	78.6	79.6	85.9	87.2
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	31.2	34.3	41.3	44.2	53.4	55.0	57.2	58.6	69.7	70.9	79.6	82.1	87.2	89.3
14	บัวปูน	34.3	38.3	44.2	47.9	55.0	59.3	59.3	61.5	70.9	72.1	82.1	84.6	89.3	92.2
15	โครงหลังคา	34.3	36.4	44.2	48.3	55.0	57.0	58.6	60.2	70.9	74.0	82.1	84.7	89.3	92.8

ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ตอกเข็ม	29.3	35.1	35.1	38.2	38.2	41.9	41.9	48.2	48.2	54.3	54.3	59.3	59.3	63.6
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	35.1	36.5	38.2	39.9	41.9	44.1	48.2	49.9	54.3	57.7	59.3	60.3	63.6	66.6
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	73.9	82.8	82.8	97.0	97.0	108.2	108.2	119.6	119.6	129.1	129.1	137.9	137.9	145.3
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	82.8	86.2	97.0	99.6	108.2	110.7	119.6	122.2	129.1	133.1	137.9	141.3	145.3	149.0
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	83.5	86.9	97.6	100.8	109.4	111.2	120.4	124.2	131.2	133.3	139.1	142.0	146.0	149.9
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	83.5	88.1	97.6	101.2	109.4	112.7	120.4	124.1	131.2	134.4	139.1	143.3	146.0	150.4
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	88.4	90.1	101.6	103.3	112.9	114.4	124.8	125.6	135.0	135.9	144.0	145.3	150.6	151.6
8	แผงรั้วหลังบ้าน	85.8	88.4	98.6	101.6	110.5	112.9	121.2	124.8	132.4	135.0	140.8	144.0	147.1	150.6
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	90.1	93.3	103.3	106.9	114.4	118.8	125.6	129.2	135.9	138.9	145.3	149.0	151.6	154.5
10	ตอกเข็มรั้ว	90.1	91.1	103.3	104.3	114.4	115.4	125.6	126.6	135.9	136.9	145.3	146.3	151.6	152.6
11	Footing รั้ว	90.1	92.3	103.3	105.3	114.4	116.6	125.6	126.9	135.9	136.6	145.3	147.6	151.6	153.5
12	แผงรั้ว	93.3	95.7	106.9	107.4	118.8	119.8	129.2	131.4	138.9	145.3	149.0	154.5	154.5	155.9
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	95.7	96.4	107.4	108.0	119.8	121.2	131.4	132.8	145.3	146.1	154.5	158.2	158.2	159.8
14	บัวปูน	96.4	99.3	108.0	111.8	121.2	123.5	132.8	137.6	146.1	148.2	158.2	160.5	160.5	164.9
15	โครงหลังคา	96.4	99.9	108.0	110.9	121.2	122.9	132.8	136.2	146.1	149.2	158.2	160.5	160.5	164.3

ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
1	ดอกเข็ม	63.6	68.0	68.0	74.0	74.0	76.5	76.5	81.6	81.6	85.9	85.9	89.08		
2	วางระบบท่อพื้นชั้น 1	68.0	69.2	74.0	75.6	76.5	77.3	81.6	84.1	85.9	87.9	89.1	90.57		
3	โครงสร้างพื้นชั้น 1	145.3	154.8	154.8	165.7	165.7	179.5	179.5	188.0	188.0	195.5	195.5	206.1		
4	โครงสร้างผนังชั้น 1	154.8	158.5	165.7	169.3	179.5	183.2	188.0	192.4	195.5	199.0	206.1	209.1		
5	โครงสร้างผนังหน้าบ้าน	155.9	159.0	166.9	171.4	180.5	183.4	189.1	192.8	196.1	200.4	206.9	209.9		
6	โครงสร้างผนังห้องน้ำ	155.9	160.8	166.9	170.6	180.5	184.8	189.1	194.4	196.1	199.9	206.9	210.5		
7	เสาตอกแต่งชั้น 1	161.3	162.4	172.2	173.2	185.5	186.8	194.6	195.7	200.6	201.9	211.4	213.4		
8	แผงรั้วหลังบ้าน	157.2	161.3	168.6	172.2	182.0	185.5	190.3	194.6	197.0	200.6	208.4	211.4		
9	โครงสร้างผนังชั้น 2	162.4	165.4	173.2	176.9	186.8	190.8	195.7	200.0	201.9	204.6	213.4	217.4		
10	ดอกเข็มรั้ว	162.4	163.4	173.2	174.2	186.8	187.8	195.7	196.7	201.9	202.9	213.4	214.4		
11	Footing รั้ว	162.4	164.2	173.2	174.7	186.8	187.6	195.7	197.7	201.9	202.8	213.4	215.3		
12	แผงรั้ว	165.4	165.9	176.9	177.5	190.8	199.1	200.0	206.1	206.1	208.2	217.4	218.1		
13	ระบบท่อน้ำทิ้ง	165.9	167.3	177.5	178.0	199.1	199.8	206.1	207.4	208.2	208.8	218.1	220.5		
14	บัวปูน	167.3	172.2	178.0	184.1	199.8	201.8	207.4	209.6	209.6	213.6	220.5	223.4		
15	โครงหลังคา	167.3	171.7	178.0	182.0	199.8	202.0	207.4	209.8	209.8	213.1	220.5	223.1		

ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	36.4	40.8	48.3	52.3	57.0	61.0	61.0	64.9	74.0	78.1	84.7	88.8	92.8	96.5
17	ระบบท่อประปา	37.2	41.5	49.9	53.1	58.4	62.0	62.7	66.1	75.2	80.5	86.1	90.1	94.0	98.3
18	รั้วเหล็ก	38.8	41.4	49.9	53.0	58.4	61.5	62.7	65.7	75.2	78.6	86.1	89.5	94.0	97.2
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	41.5	52.8	53.1	65.0	65.0	78.3	78.3	90.0	90.0	102.8	102.8	115.1	115.1	127.6
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	41.5	44.3	53.1	57.7	62.0	65.4	66.1	68.5	80.5	86.9	90.1	95.8	98.3	105.2
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	41.5	49.3	53.1	59.5	62.0	69.9	69.9	72.8	80.5	86.5	90.1	92.7	98.3	102.4
22	สีรองพื้น	45.8	62.3	62.3	80.9	80.9	97.7	97.7	113.9	113.9	130.1	130.1	146.3	146.3	163.5
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	52.8	61.4	65.0	74.4	78.3	85.8	90.0	99.8	102.8	112.9	115.1	127.4	127.6	136.2
24	ปูกระเบื้องพื้น	62.3	77.1	80.9	88.1	97.7	102.8	113.9	117.1	130.1	133.9	146.3	156.8	163.5	170.1
25	ลานจอด	77.1	78.1	88.1	90.0	102.8	104.5	117.1	118.8	133.9	135.8	156.8	159.0	170.1	171.1
26	ทางเท้า	78.1	79.1	90.0	91.0	104.5	105.5	118.8	119.8	135.8	136.8	159.0	160.0	171.1	172.1
27	ประตูอลูมิเนียม	79.1	81.1	91.0	93.0	105.5	107.5	119.8	121.8	136.8	138.8	160.0	162.0	172.1	174.1
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	79.1	81.6	91.0	92.8	105.5	106.2	119.8	122.2	136.8	139.8	160.0	161.0	172.1	175.1
29	ประตูรั้วเหล็ก	79.1	80.9	91.0	93.1	105.5	107.7	119.8	120.7	136.8	138.2	160.0	161.1	172.1	173.7
30	สุขภัณฑ์	79.1	80.8	91.0	92.1	105.5	106.3	119.8	121.0	136.8	138.2	160.0	161.2	172.1	173.7

ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	99.9	104.2	110.9	114.3	122.9	127.0	136.2	140.0	149.2	153.0	160.5	163.6	164.3	167.7
17	ระบบท่อประปา	101.0	105.2	111.7	115.0	124.5	128.3	137.6	141.3	150.5	153.9	161.3	164.3	165.9	168.4
18	รั้วเหล็ก	101.0	104.9	111.7	114.7	124.5	127.5	137.6	140.3	150.5	153.6	161.3	164.0	165.9	168.4
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	127.6	139.7	139.7	152.1	152.1	165.1	165.1	176.6	176.6	186.4	186.4	198.6	198.6	209.9
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	105.2	108.4	115.0	117.8	128.3	131.7	141.3	148.4	153.9	157.0	164.3	166.9	168.4	174.0
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	105.2	109.6	115.0	121.2	128.3	134.6	141.3	145.6	153.9	157.4	164.3	169.0	169.0	172.4
22	สีรองพื้น	163.5	179.3	179.3	196.3	196.3	212.0	212.0	227.0	227.0	242.8	242.8	258.8	258.8	274.7
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	139.7	149.0	152.1	163.0	165.1	176.1	176.6	187.1	187.1	196.1	198.6	209.0	209.9	220.8
24	ปูกระเบื้องพื้น	179.3	183.9	196.3	204.1	212.0	214.9	227.0	232.6	242.8	246.9	258.8	263.1	274.7	280.5
25	ลานจอด	183.9	185.3	204.1	206.1	214.9	216.4	232.6	233.7	246.9	248.0	263.1	264.6	280.5	281.8
26	ทางเท้า	185.3	186.3	206.1	207.1	216.4	217.4	233.7	234.7	248.0	249.0	264.6	265.6	281.8	282.8
27	ประตูอลูมิเนียม	186.3	188.3	207.1	209.1	217.4	219.4	234.7	236.7	249.0	251.0	265.6	267.6	282.8	284.8
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	186.3	187.6	207.1	208.9	217.4	217.9	234.7	237.4	249.0	249.9	265.6	266.5	282.8	284.1
29	ประตูรั้วเหล็ก	186.3	188.2	207.1	208.2	217.4	218.7	234.7	236.8	249.0	250.5	265.6	267.4	282.8	285.0
30	สุขภัณฑ์	186.3	187.3	207.1	208.6	217.4	218.6	234.7	236.4	249.0	250.5	265.6	266.8	282.8	284.2

ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
16	มุงหลังคา	171.7	174.7	182.0	185.8	202.0	205.4	209.8	214.0	214.0	217.4	223.1	226.1		
17	ระบบท่อประปา	172.6	175.9	184.0	187.6	203.2	205.9	211.9	216.3	216.3	218.9	224.2	228		
18	รั้วเหล็ก	172.6	175.5	184.0	186.4	203.2	206.3	211.9	214.9	214.9	218.0	224.2	227.2		
19	เก็บรายละเอียดงานปูน	209.9	222.3	222.3	233.9	233.9	246.9	246.9	260.4	260.4	273.2	273.2	286.7		
20	ระบบไฟฟ้า+อุปกรณ์	175.9	180.8	187.6	191.4	206.3	211.8	216.3	223.0	223.0	227.3	228.0	230.6		
21	ฝ้าเพดานชั้น 2	175.9	181.1	187.6	194.0	206.3	210.1	216.3	219.6	219.6	225.0	228.0	233		
22	สีรองพื้น	274.7	291.0	291.0	307.2	307.2	323.8	323.8	340.4	340.4	356.4	356.4	372.8		
23	ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ	222.3	232.7	233.9	244.7	246.9	254.4	260.4	271.0	273.2	283.2	286.7	297.2		
24	ปูกระเบื้องพื้น	291.0	306.7	307.2	319.6	323.8	341.1	341.1	346.1	356.4	362.2	372.8	378.5		
25	ลานจอด	306.7	308.3	319.6	321.1	341.1	342.3	346.1	347.8	362.2	363.4	378.5	380		
26	ทางเท้า	308.3	309.3	321.1	322.1	342.3	343.3	347.8	348.8	363.4	364.4	380.0	381		
27	ประตูอลูมิเนียม	309.3	311.3	322.1	324.1	343.3	345.3	348.8	350.8	364.4	366.4	381.0	383		
28	หน้าต่างอลูมิเนียม	309.3	310.4	322.1	322.9	343.3	343.9	348.8	350.6	364.4	364.9	381.0	382.7		
29	ประตูรั้วเหล็ก	309.3	311.0	322.1	323.5	343.3	344.5	348.8	350.7	364.4	366.3	381.0	381.7		
30	สุขภัณฑ์	309.3	311.0	322.1	323.0	343.3	344.4	348.8	350.0	364.4	365.5	381.0	381.9		

ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 1		แปลง 2		แปลง 3		แปลง 4		แปลง 5		แปลง 6		แปลง 7	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	77.1	78.6	88.1	90.3	102.8	104.5	117.1	120.9	133.9	135.4	156.8	158.3	170.1	171.6
32	บัวไม้	78.6	80.0	90.3	91.1	104.5	105.6	120.9	121.4	135.4	139.0	158.3	158.9	171.6	172.4
33	ฝ้าชั้น 1	78.6	79.9	90.3	91.1	104.5	105.3	120.9	123.6	135.4	136.7	158.3	160.5	171.6	173.0
34	ประตูไม้	81.6	82.6	93.1	94.1	107.7	108.7	123.6	124.6	139.8	140.8	162.0	163.0	175.1	176.1
35	ลามิเนต	82.6	84.2	94.1	95.2	108.7	109.8	124.6	125.8	140.8	142.2	163.0	164.5	176.1	177.5
36	กริ่งไฟฟ้า	81.6	85.6	93.1	96.1	107.7	108.7	123.6	124.3	139.8	140.7	162.0	165.0	175.1	176.1
37	สิ่งจริง	81.6	93.7	93.7	104.5	107.7	117.5	123.6	131.7	139.8	152.5	162.0	170.5	175.1	187.8
38	ทำความสะอาด	93.7	94.7	104.5	105.5	117.5	118.5	131.7	132.7	152.5	153.5	170.5	171.5	187.8	188.8

ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 8		แปลง 9		แปลง 10		แปลง 11		แปลง 12		แปลง 13		แปลง 14	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	183.9	185.4	204.1	205.6	214.9	216.4	232.6	234.8	246.9	248.4	263.1	264.6	280.5	283.0
32	บัวไม้	185.4	186.2	205.6	206.3	216.4	220.9	234.8	235.8	248.4	250.3	264.6	267.1	283.0	283.8
33	ฝ้าชั้น 1	185.4	187.3	205.6	206.5	216.4	217.3	234.8	236.5	248.4	250.2	264.6	267.2	283.0	284.7
34	ประตูไม้	188.3	189.3	209.1	210.1	220.9	221.9	237.4	238.4	251.0	252.0	267.6	268.6	285.0	286.0
35	ลามิเนต	189.3	190.6	210.1	211.6	221.9	223.6	238.4	239.7	252.0	254.3	268.6	269.8	286.0	286.9
36	กริ่งไฟฟ้า	188.3	190.3	209.1	210.9	220.9	221.9	237.4	241.3	251.0	253.9	267.6	269.7	285.0	286.3
37	สีจริง	188.3	197.8	209.1	216.0	220.9	226.8	237.4	242.8	251.0	262.3	267.6	280.9	285.0	290.6
38	ทำความสะอาด	197.8	198.8	216.0	217.0	226.8	227.8	242.8	243.8	262.3	263.3	280.9	281.9	290.6	291.6

ตารางที่ ค.3 (ต่อ)

ลำดับ	กิจกรรม	แปลง 15		แปลง 16		แปลง 17		แปลง 18		แปลง 19		แปลง 20		แปลง 21	
		เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ	เริ่ม	เสร็จ
31	บันไดไม้	306.7	308.8	319.6	321.1	341.1	342.7	346.1	348.3	362.2	364.0	378.5	380		
32	บัวไม้	308.8	309.7	321.1	322.2	342.7	344.0	348.3	349.0	364.0	366.0	380.0	381.6		
33	ฝ้าชั้น 1	308.8	310.3	321.1	322.0	342.7	345.3	348.3	350.1	364.0	366.3	380.0	381.8		
34	ประตูไม้	311.3	312.3	324.1	325.1	345.3	346.3	350.8	351.8	366.4	367.4	383.0	384		
35	ลามิเนต	312.3	312.9	325.1	327.1	346.3	347.6	351.8	353.7	367.4	369.7	384.0	386		
36	กรังไฟฟ้า	311.3	315.3	324.1	325.3	345.3	347.4	350.8	353.4	366.4	370.7	383.0	385.6		
37	สิ่งจริง	311.3	320.5	324.1	333.7	345.3	353.4	353.4	358.1	366.4	379.2	383.0	388.2		
38	ทำความสะอาด	320.5	321.5	333.7	334.7	353.4	354.4	358.1	359.1	379.2	380.2	388.2	389.2		