

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพของแพงเชลล์แสงอาทิตย์มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิการทำงานของแพงมีค่าลดลง นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของแพงเชลล์แสงอาทิตย์ยังขึ้นกับค่าความชื้นแสงโดยตรงอีกด้วย

ท่อเทอร์โมไชฟอนที่ออกแบบไว้สามารถทำงานได้ตามที่คำนวณ ในขณะที่ท่อความร้อนแบบสั่นง่วงรอบไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้เนื่องจากมุนอี้ยงการวางแผนตัวของท่อความร้อนแบบสั่นที่อยู่ใกล้แนวระดับและจำนวนโถงเล็กๆ ไม่นักพอจึงไม่สามารถทำงานได้

ท่อความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบความร้อนแต่หากออกแบบได้ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการระบายน้ำในส่วนควบคุม ท่อความร้อนนั้นจะถ่ายเทความร้อนได้น้อยหรือไม่ได้เลย โดยในงานวิจัยนี้ท่อเทอร์โมไชฟอนที่อยู่ในท่อร้อนอยู่ในท่อร้อนและใช้พัดลม และ ท่อความร้อนแบบสั่นไม่สามารถถ่ายเทความร้อนออกจากแพงเชลล์แสงอาทิตย์ได้เนื่องจากผลต่างของอุณหภูมิส่วนทำระเหย และส่วนควบคุมนั้นที่น้อยเกินไป ดังนั้นท่อความร้อนจะทำงานขยันกลับคือจะรับความร้อนจากแสงอาทิตย์และถ่ายเทความร้อนเข้าแพงเชลล์แสงอาทิตย์แทน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงประมาณ 1%

แพงเชลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไชฟอนมีอุณหภูมิแพงต่ำกว่าแพงเชลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนแบบสั่นง่วงรอบโดยขึ้นอยู่กับการระบายน้ำในส่วนควบคุม การระบายน้ำในส่วนควบคุมนั้นจะสามารถลดอุณหภูมิแพงเชลล์แสงอาทิตย์ได้ที่สุด และให้ผลต่างอุณหภูมิแพงเชลล์แสงอาทิตย์ระหว่างแพงที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไชฟอนกับแพงที่ติดตั้งท่อความร้อนแบบสั่นง่วงรอบสูงสุด 10°C

แพงเชลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไชฟอนมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่าแพงเชลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนแบบสั่นง่วงรอบ ประมาณ 1% รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5.1

จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าแพงเชลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อความร้อนทั้งสองชนิดไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเนื่องจากต้นทุนที่สูงเกินไป

ตารางที่ 5.1 แสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิของแพงเชลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละกรณีการทดสอบ

เงื่อนไขการทดสอบ		ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย (%)
ไม่ติดตั้งท่อความร้อน		15.33
ติดตั้งท่อเทอร์โมไฟฟอน	ท่อร่ม	15.24
	ท่อร่ม + พัดลม	15.32
	ท่อร่ม + ฉีดน้ำ	15.70
ติดตั้งท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ	ท่อร่ม	14.62
	ท่อร่ม + พัดลม	14.56
	ท่อร่ม + ฉีดน้ำ	14.78

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรทำการทดลองโดยควบคุมตัวแปรต่างๆ ให้มีค่าคงที่ ด้วยการทดสอบในห้องปฏิบัติการเมื่อnoon

5.2.2 ควรจัดหาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลจำนวน 3 ชุด เพื่อให้เพียงพอต่อการทดสอบการทำงานของแพงเชลล์แสงอาทิตย์พร้อมกัน

5.2.3 ควรออกแบบโครงสร้างแพงเชลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถติดตั้งท่อความร้อนได้แบบสนิทกับบริเวณใต้แพงเชลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะโครงสร้างสำหรับท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ขนาดท่อที่เล็ก ตัวท่อเกิดการผิดรูปได้ง่าย เมื่อนำมาติดตั้งเข้ากับบริเวณหลังแพงเชลล์แสงอาทิตย์ทำให้เกิดช่องว่างและแพงไม่แนบเข้ากับท่อเท่าที่ควร ทำให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายเทไปยังส่วนควบคุมแน่นได้

5.2.4 ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อออกแบบและเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตท่อความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของท่อความร้อนโดยราคาที่ไม่สูงเกินไป

5.2.5 งานวิจัยนี้เป็นเพียงการทดลองเบื้องต้นเพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพงเชลล์แสงอาทิตย์ หากต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์จำเป็นต้องทดสอบกับแพงเชลล์แสงอาทิตย์ที่มากกว่านี้ และการทดสอบเป็นเวลาตลอดทั้งปี

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

5.3.1 อุปสรรคจากก้อนเมฆที่มี nabcbang แสงอาทิตย์ในขณะทำการทดสอบ

5.3.2 สภาพอากาศในการทดสอบแต่ละวันแตกต่างกันซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้

5.3.3 อุปกรณ์ไม่เพียงพอสำหรับการทดสอบแพงเซลล์แสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเดียวกัน