

ตารางที่ ง.17

ผลการทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วันของคอนกรีตตัวอย่าง
ทดสอบน้ำสลัดจ์จากบริษัทเอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด

ช่วงที่	ชุดที่	ตัวอย่างที่	ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ที่อายุ 28 วัน (กก./ซม ²)	ค่าเฉลี่ยของค่าโมดูลัส ยืดหยุ่นที่อายุ 28 วัน (กก./ซม ²)
ช่วงที่ 1	ชุดที่ 11	ตัวอย่างที่ 1	319,910	321,679
		ตัวอย่างที่ 2	324,954	
		ตัวอย่างที่ 3	320,174	
	ชุดที่ 12	ตัวอย่างที่ 1	341,213	343,570
		ตัวอย่างที่ 2	351,983	
		ตัวอย่างที่ 3	337,513	
	ชุดที่ 13	ตัวอย่างที่ 1	301,196	306,452
		ตัวอย่างที่ 2	306,900	
		ตัวอย่างที่ 3	311,260	
ชุดที่ 14	ตัวอย่างที่ 1	346,536	336,511	
	ตัวอย่างที่ 2	328,298		
	ตัวอย่างที่ 3	334,698		
ช่วงที่ 2	ชุดที่ 15	ตัวอย่างที่ 1	345,409	341,384
		ตัวอย่างที่ 2	340,223	
		ตัวอย่างที่ 3	338,520	
ช่วงที่ 3	ชุดที่ 16	ตัวอย่างที่ 1	325,015	327,764
		ตัวอย่างที่ 2	331,628	
		ตัวอย่างที่ 3	326,649	