

ตารางที่ จ.17

ผลการทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วันของคอนกรีตตัวอย่าง

ทดสอบน้ำสลัดจ์จากบริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัด

ช่วงที่	ชุดที่	ตัวอย่างที่	ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ที่อายุ 28 วัน (กก./ซม ²)	ค่าเฉลี่ยของค่าโมดูลัส ยืดหยุ่นที่อายุ 28 วัน (กก./ซม ²)
ช่วงที่ 1	ชุดที่ 17	ตัวอย่างที่ 1	313,786	316,466
		ตัวอย่างที่ 2	318,015	
		ตัวอย่างที่ 3	317,597	
	ชุดที่ 18	ตัวอย่างที่ 1	357,418	360,578
		ตัวอย่างที่ 2	368,943	
		ตัวอย่างที่ 3	355,371	
	ชุดที่ 19	ตัวอย่างที่ 1	325,284	324,487
		ตัวอย่างที่ 2	326,586	
		ตัวอย่างที่ 3	321,590	
	ชุดที่ 20	ตัวอย่างที่ 1	338,768	341,219
		ตัวอย่างที่ 2	344,010	
		ตัวอย่างที่ 3	340,879	
ช่วงที่ 2	ชุดที่ 21	ตัวอย่างที่ 1	346,929	352,763
		ตัวอย่างที่ 2	356,538	
		ตัวอย่างที่ 3	354,821	
ช่วงที่ 3	ชุดที่ 22	ตัวอย่างที่ 1	345,409	341,384
		ตัวอย่างที่ 2	313,786	
		ตัวอย่างที่ 3	318,015	