

ผนวก ง

การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยระบบบัญชีปริมาณงาน (Bill of Quantity, BOQ)

ตารางที่ ง.1

การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยระบบบัญชีปริมาณงาน

Construction Cost Estimate		Owner :			Job No. 00		
Project : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น		Location :			Estimator : ชานภาพ ศรีทับทิม		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ หน่วย	แรงงาน หน่วย	รวม หน่วย	รวมเป็นเงิน
GROUND FLOOR PLAN							
ห้อง LIVING ROOM							
1	งานพื้น กระเบื้องปูพื้นขนาด 0.40 x 0.40 ตร.ม.	35.12	ตร.ม.	250.00	110.20	360.20	12,650.22
2	งานฉาบเพดาน GYPSUM BOARD หน้า 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	40.4	ตร.ม.	81.81	30.96	112.77	4,555.91
3	งานทาสีฝ้าเพดาน ( สีญี่ปุ่นเอทิก NO. 310 ทาทับหน้า 3 ครั้ง )	40.4	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	4,040.00
4	บัวผนัง	14.8	เมตร	50.00	10.00	60.00	888.00
5	งานทาสีฝ้าพลาสติกทากายภายใน - สีรองพื้นปูน	56.42	ตร.ม.	10.52	3.65	14.17	799.47
	- ชั้นแรก	56.42	ตร.ม.	9.24	3.65	12.89	727.25
	- ชั้นที่สอง	56.42	ตร.ม.	8.62	2.73	11.35	640.37
6	งานกรอบหน้าต่างไม้สัก 0.70 x 1.10 ตร.ม.	4	บาน	1,173.70	103.13	1,276.83	5,107.32
	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกหนา 3 มม. ( รวมค่าแรง )	4	บาน	106.32	10.70	117.02	468.08
7	งานหน้าต่างบานเลื่อน	1	บาน	10,000.00	100.00	10,100.00	10,100.00
8	งานประตูบานเลื่อน	1	บาน	25,000.00	200.00	25,200.00	25,200.00
9	งานกรอบประตูไม้สัก	1	บาน	1,000.00	165.00	1,165.00	1,165.00
10	ประตู	1	บาน	3,555.00	17.00	3,572.00	3,572.00
11	งานฉลุปรุกริมห้องรับและกลอนประตูหน้าต่าง	7	ตร.ม.	500.00	200.00	700.00	4,900.00
PARKING							
1	งานฉาบเพดาน GYPSUM BOARD หน้า 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	24.57	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	2,796.31
2	งานทาสีฝ้าเพดาน ( สีญี่ปุ่นเอทิก NO. 310 ทาทับหน้า 3 ครั้ง )	24.57	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	2,457.00
3	งานทาสีฝ้าพลาสติกทากายนอก - สีรองพื้นปูน	24.44	ตร.ม.	10.52	3.65	14.17	346.31
	- ชั้นแรก	24.44	ตร.ม.	15.62	3.65	19.27	470.96
	- ชั้นที่สอง	24.44	ตร.ม.	14.58	2.73	17.31	423.06
4	ควีวบอร์ด หน้า 8 มม. ขนาด 2.00 x 2.70 ม.	7	แผ่น	480.00		480.00	3,360.00
ห้อง Kitchen							
1	งานฉาบเพดาน GYPSUM BOARD หน้า 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	8.4	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	956.00
2	งานทาสีฝ้าเพดาน ( สีญี่ปุ่นเอทิก NO. 310 ทาทับหน้า 3 ครั้ง )	8.4	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	840.00
3	งานกระเบื้องปูพื้นขนาด 8"x8"	8.4	ตร.ม.	218.94	110.20	329.14	2,764.78
4	งานกระเบื้องปูผนังหน้า 8"x8"	28.06	ตร.ม.	204.36	117.86	322.22	9,047.94
5	งานบัวผนัง	12.4	เมตร	132.00	11.00	143.00	1,773.20
6	งานกรอบหน้าต่างไม้สัก 0.70 x 1.10 ตร.ม.	4	บาน	1,173.70	103.13	1,276.83	5,107.32
7	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกหนา 3 มม. ( รวมค่าแรง )	4	บาน	106.32	10.70	117.02	468.08
8	งานฉลุปรุกริมห้องรับ, บานพับ และ กลอนหน้าต่างใหม่ทั้งหมด	4	บาน	500.00	200.00	700.00	2,800.00
9	งานกรอบประตู	2	บาน	950.00	100.00	1,050.00	2,100.00
	ประตูภายนอก	1	บาน	1,500.00	200.00	1,700.00	1,700.00
10	งานประตูออกห้องครัว เป็นชนิดกันน้ำพร้อมฉลุปรุกริม	1	บาน	1,500.00	200.00	1,700.00	1,700.00
งานห้องน้ำ ชั้นล่าง							
1	งานฉาบเพดาน GYPSUM BOARD หน้า 9 มม. ชนิดกันความชื้นพร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	5.88	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	669.20
3	งานทาสีฝ้าเพดาน ( สีญี่ปุ่นเอทิก NO. 310 ทาทับหน้า 3 ครั้ง )	5.88	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	588.00
	งานกระเบื้องปูพื้นขนาด 8"x8"	5.88	ตร.ม.	218.94	110.20	329.14	1,935.34

ตารางที่ ง.1 (ต่อ)

Construction Cost Estimate		Owner :			Job No. 00		
Project : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น		Location :			Estimator : ชานภาพ ศรีทิพย์		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	รวม	รวมเป็นเงิน
				หน่วย	หน่วย	หน่วย	
2	งานกระเบื้องปูผนังขนาด8"×8"	30.24	ตร.ม.	204.36	117.86	322.22	9,743.93
3	งานฝ้าค้ำบานกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์	1	จุด	1,575.00	525.00	2,100.00	2,100.00
4	ช่างล้างหน้าคอดัดพร้อมอุปกรณ์คู่COO5	1	จุด	400.00	165.00	565.00	565.00
5	ถือช่างล้างหน้า จุปโครเนียมรุ่นเงินรุ่นT60C8N(HM)	1	จุด	495.00	45.00	540.00	540.00
6	ถือชักโครก คอดัดคู่CSW703	1	จุด	2,100.00	330.00	2,430.00	2,430.00
7	ถาดรองอาบน้ำ คอดัดคู่T410	1	จุด	4,530.00	550.00	5,080.00	5,080.00
8	ฝักบัวและวาล์วควบคุมชุดCT370C8NS17	1	จุด	650.00	200.00	850.00	850.00
9	จุดอุปกรณ์คอดัด ที่วางสบู่C834 ทาบนาน้ำC837 ที่ใส่กระดาษC836	1	จุด	720.00	240.00	960.00	960.00
10	สายชำระรุ่นC666N	1	จุด	350.00	100.00	450.00	450.00
11	กระจกตู้บนบานไม้MC106	1	จุด	950.00	120.00	1,070.00	1,070.00
12	กรอบประตูห้องน้ำ	1	จุด	950.00	120.00	1,070.00	1,070.00
13	งานบานประตูเข้าห้องน้ำ	1	จุด	1,500.00	200.00	1,700.00	1,700.00
14	ตะแกรงกันกลิ่นคณณชุดCT640Y(HM)	1	จุด	130.00	13.00	143.00	143.00
15	อุปกรณ์ลูกบิดห้องน้ำ สีสแตนเลสดำ	1	จุด	230.00	23.00	253.00	253.00
UPPER FLOOR PLAN							
ห้องนอน 1							
1	งานฝ้าเพดานGYSUM BOARDหนา9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	22.68	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	2,581.21
2	งานทาสีฝ้าเพดาน ( สีญี่ปุ่นเอกริโกท NO. 310 ทาทับหน้า3 ครั้ง)	22.68	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	2,268.00
3	งานพื้นลามิเนต	22.68	ตร.ม.	650	100	750.00	17,010.00
4	งานบัวผนัง	20	เมตร	132.00	11.00	143.00	2,860.00
5	งานกรอบหน้าต่างไม้สัก0.70 x 1.10 ตร.ม.	2	บาน	1,173.70	103.13	1,276.83	2,553.66
	งานติดตั้งหน้าต่างกระเบื้องหน้า3 มม.( รวมค่าแรง)	2	บาน	106.32	10.70	117.02	234.04
6	งานหมกประตูไม้	1	บาน	950.00	120.00	1,070.00	1,070.00
	ประตูภายในธรรมดา	1	บาน	1,500.00	200.00	1,700.00	1,700.00
7	ประตูภายในยก	1	บาน	5,000.00	500.00	5,500.00	5,500.00
8	งานทาสีน้ำตาลดิกทากภายใน - สีรองพื้นปูน	64.96	ตร.ม.	10.52	3.65	14.17	920.48
	- ชั้นแรก	64.96	ตร.ม.	9.24*	3.65	12.89	837.33
	- ชั้นที่สอง	64.96	ตร.ม.	8.62	2.73	11.35	737.30
9	งานปูกระเบื้องพื้นกระเบื้องภายในขนาด8"×8"	6.16	ตร.ม.	218.94	110.20	329.14	2,027.50
10	งานราวกันตกกระเบื้องพร้อมราวจับ	0.518	ลบ.ฟ.	1,345	1,467	2,811.67	1,456.45
11	งานชุดอุปกรณ์ที่ซิงก์ น้ำระเบียง	1	ชิ้น	450.00	50.00	500.00	500.00
12	ตู้เสื้อผ้าขนาด 1x1 ไม้ 1จุด	1	ตร.ม.	10,000		10,000.00	10,000.00
งานห้องน้ำในห้องนอน 1							
1	งานฝ้าเพดานGYSUM BOARDหนา9 มม. ชนิดกันความชื้นพร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	4.8	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	546.29
3	งานทาสีฝ้าเพดาน ( สีญี่ปุ่นเอกริโกท NO. 310 ทาทับหน้า3 ครั้ง)	4.8	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	480.00
	งานกระเบื้องปูพื้นขนาด8"×8"	4.8	ตร.ม.	218.94	110.20	329.14	1,579.87
2	งานกระเบื้องปูผนังขนาด8"×8"	24.64	ตร.ม.	204.36	117.86	322.22	7,939.50
3	งานฝ้าค้ำบานกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์	2	จุด	1,575.00	525.00	2,100.00	4,200.00
4	ช่างล้างหน้าคอดัดพร้อมอุปกรณ์คู่COO5	1	จุด	400.00	165.00	565.00	565.00
5	ถือช่างล้างหน้า จุปโครเนียมรุ่นเงินรุ่นT60C8N(HM)	1	จุด	495.00	45.00	540.00	540.00
6	ถือชักโครก คอดัดคู่CSW703	1	จุด	2,100.00	330.00	2,430.00	2,430.00
7	ถาดรองอาบน้ำ คอดัดคู่T410	1	จุด	4,530.00	550.00	5,080.00	5,080.00
8	ฝักบัวและวาล์วควบคุมชุดCT370C8NS17	1	จุด	650.00	200.00	850.00	850.00
9	จุดอุปกรณ์คอดัด ที่วางสบู่C834 ทาบนาน้ำC837 ที่ใส่กระดาษC836	1	จุด	720.00	240.00	960.00	960.00
10	สายชำระรุ่นC666N	1	จุด	350.00	100.00	450.00	450.00
11	กระจกตู้บนบานไม้MC106	1	จุด	950.00	120.00	1,070.00	1,070.00
12	กรอบประตูห้องน้ำ	1	จุด	950.00	120.00	1,070.00	1,070.00
13	งานบานประตูเข้าห้องน้ำ	1	จุด	2,600.00	200.00	2,800.00	2,800.00

## ตารางที่ ง.1 (ต่อ)

Construction Cost Estimate		Owner :		Job No. 00			
Project : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น		Location :		Estimator : อาภาภพ ศรีทับทิม			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	รวม	รวมเป็นเงิน
				หน่วย	หน่วย	หน่วย	
14	ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสคู่CT640Y(HM)	1	จุด	130.00	26.00	156.00	156.00
15	ก๊วยแจกบปิดห้องน้ำ สแตนเลสด้าน	1	จุด	230.00	46.00	276.00	276.00
ห้องนอน 2							
1	งานฝ้าเพดานGYSUM BOARDหนา9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	21.1	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	2,401.39
2	งานทาสีฝ้าเพดาน( สีญี่ปุ่นอิทิกท. NO. 310 ทาทับหน้า3 ครั้ง)	21.1	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	2,110.00
3	งานพื้นลามิเนต	21.1	ตร.ม.	650	100	750.00	15,825
4	งานบัวผนัง	15.2	เมตร	132.00	11.00	143.00	2,174
5	งานกรอบหน้าต่างไม้สัก0.70 x 1.10 ตร.ม.	2	บาน	1,173.70	103.13	1,276.83	2,553.66
	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกหนา3 มม.(รวมค่าแรง)	2	บาน	106.32	10.70	117.02	234.04
6	งานวงกบประตูไม้	1	บาน	950.00	120.00	1,070.00	1,070.00
7	ประตูภายในธรรมดา	1	บาน	1,500.00	200.00	1,700.00	1,700.00
8	งานทาสีน้ำพลาสติกทากายใน - สีรองพื้นปูน	42.56	ตร.ม.	10.52	3.65	14.17	603.08
	- ชั้นแรก	42.56	ตร.ม.	9.24	3.65	12.89	548.60
	- ชั้นที่สอง	42.56	ตร.ม.	8.62	2.73	11.35	483.06
ห้องนอน 3							
1	งานฝ้าเพดานGYSUM BOARDหนา9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	10.92	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	1,242.81
2	งานทาสีฝ้าเพดาน( สีญี่ปุ่นอิทิกท. NO. 310 ทาทับหน้า3 ครั้ง)	10.92	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	1,092.00
3	งานพื้นลามิเนต	10.92	ตร.ม.	650	100	750.00	8,190
4	งานบัวผนัง	13.6	เมตร	132.00	11.00	143.00	1,945
5	งานกรอบหน้าต่างไม้สัก0.70 x 1.10 ตร.ม.	6	บาน	1,173.70	103.13	1,276.83	7,660.98
6	งานติดตั้งหน้าต่างกระจกหนา3 มม.(รวมค่าแรง)	6	บาน	106.32	10.70	117.02	702.12
7	งานวงกบประตูไม้	1	บาน	950.00	200.00	1,150.00	1,150.00
8	ประตูภายในธรรมดา	1	บาน	1,500.00	200.00	1,700.00	1,700.00
9	งานทาสีน้ำพลาสติกทากายใน - สีรองพื้นปูน	38.08	ตร.ม.	10.52	3.65	14.17	539.59
	- ชั้นแรก	38.08	ตร.ม.	9.24	3.65	12.89	490.85
	- ชั้นที่สอง	38.08	ตร.ม.	8.62	2.73	11.35	432.21
ห้องน้าชั้น 2							
1	งานฝ้าเพดานGYSUM BOARDหนา9 มม. ชนิดกันความชื้นพร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	3.64	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	414.27
3	งานทาสีฝ้าเพดาน( สีญี่ปุ่นอิทิกท. NO. 310 ทาทับหน้า3 ครั้ง)	3.64	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	364.00
	งานกระเบื้องปูพื้นขนาด8"x8"	3.64	ตร.ม.	218.94	110.20	329.14	1,198.07
2	งานกระเบื้องปูผนังขนาด8"x8"	8	ตร.ม.	204.36	117.86	322.22	2,577.76
3	งานหน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมอุปกรณ์	2	จุด	1,575.00	525.00	2,100.00	4,200.00
4	ช่างล้างหน้าคอตโต้พร้อมอุปกรณ์คู่COOS	1	จุด	400.00	165.00	565.00	565.00
5	ก๊วยแจกช่องล้างหน้า ขุดโครเมี่ยมรุ่นเซ็นจูรีT60C8N(HM)	1	จุด	495.00	45.00	540.00	540.00
6	โก๊ชกร๊อก คอตโต้คู่CSW703	1	จุด	2,100.00	330.00	2,430.00	2,430.00
7	ถาดรองจานน้ำ คอตโต้คู่S7410	1	จุด	4,530.00	550.00	5,080.00	5,080.00
8	ฝักบัวและวาล์วควบคุมชุดCT370C8NS17	1	จุด	650.00	200.00	850.00	850.00
9	ชุดอุปกรณ์คอตโต้ ที่วางคู่E834 ราวแขวนน้ำC837 ที่ใส่กระดาษC836	1	จุด	720.00	240.00	960.00	960.00
10	สายชำระคู่MC666N	1	จุด	350.00	100.00	450.00	450.00
11	กระจกตู้ยอนแมนดีMC106	1	จุด	950.00	120.00	1,070.00	1,070.00
12	กรอบประตูห้องน้ำ	1	จุด	950.00	120.00	1,070.00	1,070.00
13	งานบานประตูเข้าห้องน้ำ	1	จุด	2,600.00	200.00	2,800.00	2,800.00
14	ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสคู่CT640Y(HM)	1	จุด	130.00	26.00	156.00	156.00
15	ก๊วยแจกบปิดห้องน้ำ สแตนเลสด้าน	1	จุด	230.00	46.00	276.00	276.00
FAMILY ROOM							
1	งานฝ้าเพดานGYSUM BOARDหนา9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	18.48	ตร.ม.	81.81	32.00	113.81	2,103.21
2	งานทาสีฝ้าเพดาน( สีญี่ปุ่นอิทิกท. NO. 310 ทาทับหน้า3 ครั้ง)	18.48	ตร.ม.	68.00	32.00	100.00	1,848.00
3	งานกระเบื้องปูพื้นขนาด8"x8"	18.48	ตร.ม.	218.94	110.20	329.14	6,082.51

## ตารางที่ ง.1 (ต่อ)

Construction Cost Estimate		Owner :		Job No. 00			
Project : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น		Location :		Estimator : อานภาพ ศรีทับทิม			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ	แรงงาน	รวม	รวมเป็นเงิน
				หน่วย	หน่วย	หน่วย	
4	งานบัวผนัง	17.2	เมตร	132.00	11.00	143.00	2,459.60
5	งานติดตั้งผนังกระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม	4	ตร.ม.	6,000	200	6,200.00	24,800.00
6	งานวางกันสาดไม้พร้อมราวกันตก	0.69	ลบ.ฟ.	1,345	1,467	2,811.67	1,940.05
7	งานวงกบหน้าต่างไม้สักพร้อมบานหน้าต่าง	1	จุด	1,173.70	103.13	1,276.83	1,276.83
8	งานวงกบประตูไม้	1	บาน	950.00	200.00	1,150.00	1,150.00
9	ประตูภายในธรรมดา	1	บาน	1,500.00	200.00	1,700.00	1,700.00
10	งานชุดอุปกรณ์ที่ชดราด นำระเบียง	1	จุด	450	50	500.00	500.00
11	งานหาสีน้ำพาสติกทาภายใน - สีรองพื้นปูน	48.16	ตร.ม.	10.52	3.65	14.17	682.43
	- ชั้นแรก	48.16	ตร.ม.	9.24	3.65	12.89	620.78
	- ชั้นที่สอง	48.16	ตร.ม.	8.62	2.73	11.35	546.62
	โถงบันไดชั้น 2						
1	ราวจับไม้ และลูกกรงบันได	0.378	ลบ.ฟ.	1,345	1,467	2,811.67	1,062.81
3	พื้นบันไดไม้พร้อมเคลือบผิวด้วยโพลี ยูรีเทน	45.49	ลบ.ฟ.	902	733	1,635.33	74,391.16
5	งานพื้นงานพักบันไดปากเก้าอี้	2.8	ตร.ม.	715	185	899.80	2,519.44
6	งานวงกบหน้าต่างไม้พร้อมกระจก	1	บาน	10,000	250	10,250.00	10,250.00
7	งานพื้นโถงบันไดปากเก้าอี้	5.24	ตร.ม.	715	185	899.80	4,714.95
8	งานบัวผนัง	14.6	เมตร	132	11	143.00	2,087.80
	งานโครงสร้าง						
	ฐานราก						
1	เสาเข็ม 21 เมตร	10	ต้น	10,000	2,200	12,200.00	122,000.00
2	เหล็ก RB 9	7.2	ก.ก.	20	20	39.60	285.12
3	เหล็ก DB 12	85.4	ก.ก.	19	20	39.00	3,330.60
4	เหล็ก DB 16	15.8	ก.ก.	19	20	39.00	616.20
5	คอนกรีตสำเร็จรูป	1	ลบ.ม.	2,680		2,680.00	2,680.00
	เสา-คาน						
1	เหล็กเสา	267	ก.ก.	19		18.80	5,019.60
2	เหล็กปลอกเสา	79.2	ก.ก.	21		20.50	1,623.60
3	เหล็กคาน	1076	ก.ก.	19		18.80	20,228.80
4	เหล็กปลอกคาน	227.92	ก.ก.	21		20.50	4,672.36
3	คอนกรีตสำเร็จรูป	16.7	ลบ.ม.	2,680		2,680.00	44,756.00
	พื้น						
1	งานพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	125	แผ่น	300	40	340.00	42,500.00
1	คอนกรีตเททับหน้า	8.5	ตร.ม.	2,680	8	2,687.89	22,847.07
3	เงินมาจ่ายค่าเครื่องจักรติดตั้ง	2	วัน	8,000		8,000.00	16,000.00
	ผนัง						
1	งานก่ออิฐมวลเบาขนาด 20 X 60	253.3	ตร.ม.	195		195.00	49,393.50
2	งานฉาบเรียบชั้น 1	253.3	ตร.ม.	45	45	90.00	22,797.00
3	งานฉาบเรียบชั้น 2	253.3	ตร.ม.	45	45	90.00	22,797.00
4	ปูนก่อ	253.3	ตร.ม.	9	40	49.00	12,411.70
	งานหลังคา						
1	รับพื้นเหล็ก	30	ท่อน	510		510.00	15,300.00
2	ดิ่งเหล็ก และขอกไก่เหล็ก	1	ท่อน	575		575.00	575.00
3	แปเหล็กซีเทคในเนย	154.43	ตร.ม.	11	5	15.50	2,393.67
4	ยเสเหล็ก	8	ท่อน	895		895.00	7,160.00
5	กระเบื้องซีเทคในเนย	154.43	ตร.ม.	150	47	197.14	30,444.33
6	ชุดครอบหลังคา	114	แผ่น	25	3	28.00	3,192.00
7	ระบบกันซึม	4	แผ่น	99	36	135.20	540.80

## ตารางที่ ง.1 (ต่อ)

Construction Cost Estimate		Owner :			Job No. 00																																																																																																																																																																	
Project : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น		Location :			Estimator : ชานูภาพ ศรีทับทิม																																																																																																																																																																	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ หน่วย	แรงงาน หน่วย	รวม หน่วย	รวมเป็นเงิน																																																																																																																																																															
8	เรียงรายไม้	46.2	เมตร	100	25	125.00	5,775.00																																																																																																																																																															
9	ปีกกานเหล็กหัวบันได	22	480		480.00	10,560.00	10	ระบบถนนกันความชื้น	5	ม้วน	2,009		2,009.00	10,045.00	11	รางน้ำฝนไวพิล	46.2	เมตร	210	14.29	224.29	10362.198	งานสีภายนอก								1	สีรองพื้นปูน	253.3	ตร.ม.	11	5	15.37	3,893.22	2	สีปูนชั้นแรก	253.3	ตร.ม.	16	5	20.47	5,185.05	3	สีปูนชั้นที่ 2	253.3	ตร.ม.	15	4	18.56	4,701.25	งานระบบไฟฟ้า								1	เดินสายไฟฟ้าชนิดร้อยท่อโคมิ่ง โดยยึดถือมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง	1	เหมา				38,000.00	2	จุดต่อคอปเปอร์เชื่อมเข้าเสียบเหมา	1	เหมา				20,000.00	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								1	เดินท่อน้ำดีและน้ำทิ้ง โดยยึดถือมาตรฐานของการประปานครหลวง	1	เหมา				19,000.00	2	ระบบปั้มน้ำใหม่ทั้งหมด	1	เครื่อง	7,500		7,500.00	7,500.00	3	ติดตั้งถังเก็บน้ำสำรอง	1	เครื่อง	7,500		7,500.00	7,500.00	4	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป BT-19E	1	เครื่อง	5,000		5,000.00	5,000.00	5	ถังตกไขมัน	1	เครื่อง	5,000		5,000.00	5,000.00	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,048,991.82	ค่าดำเนินการ 10%							104,899.18	กำไร 10%							104,899.18	VAT 7%							88,115	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,346,905
10	ระบบถนนกันความชื้น	5	ม้วน	2,009		2,009.00	10,045.00																																																																																																																																																															
11	รางน้ำฝนไวพิล	46.2	เมตร	210	14.29	224.29	10362.198																																																																																																																																																															
งานสีภายนอก																																																																																																																																																																						
1	สีรองพื้นปูน	253.3	ตร.ม.	11	5	15.37	3,893.22																																																																																																																																																															
2	สีปูนชั้นแรก	253.3	ตร.ม.	16	5	20.47	5,185.05																																																																																																																																																															
3	สีปูนชั้นที่ 2	253.3	ตร.ม.	15	4	18.56	4,701.25																																																																																																																																																															
งานระบบไฟฟ้า																																																																																																																																																																						
1	เดินสายไฟฟ้าชนิดร้อยท่อโคมิ่ง โดยยึดถือมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง	1	เหมา				38,000.00																																																																																																																																																															
2	จุดต่อคอปเปอร์เชื่อมเข้าเสียบเหมา	1	เหมา				20,000.00																																																																																																																																																															
งานระบบประปาและสุขาภิบาล																																																																																																																																																																						
1	เดินท่อน้ำดีและน้ำทิ้ง โดยยึดถือมาตรฐานของการประปานครหลวง	1	เหมา				19,000.00																																																																																																																																																															
2	ระบบปั้มน้ำใหม่ทั้งหมด	1	เครื่อง	7,500		7,500.00	7,500.00																																																																																																																																																															
3	ติดตั้งถังเก็บน้ำสำรอง	1	เครื่อง	7,500		7,500.00	7,500.00																																																																																																																																																															
4	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป BT-19E	1	เครื่อง	5,000		5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																															
5	ถังตกไขมัน	1	เครื่อง	5,000		5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																															
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,048,991.82																																																																																																																																																															
ค่าดำเนินการ 10%							104,899.18																																																																																																																																																															
กำไร 10%							104,899.18																																																																																																																																																															
VAT 7%							88,115																																																																																																																																																															
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,346,905																																																																																																																																																															