

ผนวก ข

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลดความสูงของอาคาร

ตารางที่ ข. 1

เปอร์เซ็นต์ของการลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่ออาคารหนาแน่นมากทางยกระดับ 5 เมตร

ระยะรัน	ทางยกระดับสูง 5 เมตร		%
	อาคารสูง 40 เมตร	อาคารสูง 60 เมตร	
6 เมตร	3.230	3.537	9.504
7 เมตร	3.015	3.224	6.932
8 เมตร	2.862	3.012	5.241
9 เมตร	2.766	2.836	2.530
10 เมตร	2.565	2.734	6.588
11 เมตร	2.361	2.496	5.717
% เฉลี่ย			6.085

ตารางที่ ข. 2

เปอร์เซ็นต์ของการลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่ออาคารหนาแน่นน้อยทางยกระดับ 5 เมตร

ระยะรัน	ทางยกระดับสูง 5 เมตร		%
	อาคารสูง 40 เมตร	อาคารสูง 60 เมตร	
6 เมตร	3.094	3.480	12.476
7 เมตร	2.849	3.083	8.213
8 เมตร	2.579	2.801	8.608
9 เมตร	2.310	2.506	8.485
10 เมตร	2.107	2.260	7.262
11 เมตร	1.905	2.054	7.822
% เฉลี่ย			8.811

ตารางที่ ข. 3

เปอร์เซ็นต์ของการลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์เมื่ออาคารหนาแน่นน้อยทางยกระดับ 10 เมตร

ระยะรัน	ทางยกระดับสูง 5 เมตร		%
	อาคารสูง 40 เมตร	อาคารสูง 60 เมตร	
6 เมตร	2.486	2.784	11.987
7 เมตร	2.389	2.652	11.009
8 เมตร	2.235	2.496	11.678
9 เมตร	2.058	2.273	10.447
10 เมตร	1.929	2.117	9.746
11 เมตร	1.837	1.952	6.260
% เฉลี่ย			10.188